

数量算出表

件名：#55倉庫他空調機等工事

工 事 別	種 別	積 算 (数 量 算 出)	数 量	単 位	備 考 (根 拠)
電気設備工事					
1 配線工事					
(1) 電線	EM-EEF2.0-3C	= 4.50 = 4.50	4.50	m	
(2) 電線撤去	EM-EEF2.0-3C	= 5.00 = 5.00	5.00	m	
機械設備工事					
1 空調和設備					
(1) 空調機取付 (天吊2.0馬力)	冷房能力4.5kw以下	= 2.00 = 2.00	2.00	組	
(2) 空調機取付 (壁掛1.0馬力)	冷房能力2.5kw以下	= 1.00 = 1.00	1.00	組	
(3) 空調機補修		= 1.00 = 1.00	1.00	台	
(4) 空調機撤去 (天吊2.0馬力)	冷房能力4.5kw以下	= 2.00 = 2.00	2.00	組	
(5) 空調機撤去 (壁掛1.0馬力)	冷房能力2.5kw以下	= 1.00 = 1.00	1.00	組	
2 配管工事					
(1) 冷媒用断熱被覆銅管	φ6.35+φ12.7	= 4.50 = 4.50	4.50	m	
(2) 冷媒配管撤去	φ6.35+φ12.7	= 5.00 = 5.00	5.00	m	
(3) ドレン配管 (屋内)	VP16	= 1.50 = 1.50	1.50	m	
(4) ドレン配管 (屋外)	VP16	= 2.00 = 2.00	2.00	m	
(5) ドレン配管撤去 (屋内)	SGP 25A	= 1.00 = 1.00	1.00	m	
(6) ドレン配管撤去 (屋外)	SGP 25A	= 2.00 = 2.00	2.00	m	
(7) スリムダクト (75mm)	SD-77	= 1.00 = 1.00	1.00	m	
3 保温工事					
(1) 配管保温	ステンレス鋼板 厚0.2mm	= 8.50 = 8.50	8.50	m	
(2) 配管保温撤去	ステンレス鋼板 厚0.2mm	= 8.50 = 8.50	1.00	m	
4 はつり工事					
(1) 手はつり (配管貫通口)	口径75mm 厚120~150	= 1.00 = 1.00	1.00	箇所	