工事費内訳明細書（基準）

工事名：＃１０１修理工場屋根材飛散防止工事

工　　事　　別	種　　別	数量	単 位	単価	金　額	備 考
建築工事						
現場養生費	カラーコン等	1.00	式			
仮設足場損料			㎡			
飛散防止材	材質：ポリエステル		㎡			
	網目の大きさ：100㎜×100㎜					
	網糸１本の強力：90kg以上					
安全対策費	足場板、コンパネ等	1.00	式			
ネット張り施工費		1.00	式			
後片付け清掃費		1.00	式			
発生材処分費	混合廃棄物	1.00	式			
直接工事費		1.00	式			
共通仮設費		1.00	式			
現場管理費		1.00	式			
一般管理費		1.00	式			
工事価格		1.00	式			

※　この様式は、あくまでも基準であり、内容を必要に応じ追加・修正して作成するものとする。