

工事費内訳明細書 (基準)

工事名: 屋外蒸気管補修工事

工 事 別	種 別	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事						
1 配管工事						
(1)圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	20A 屋外配管	7.40	m			
(2)圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	40A 屋外配管	5.20	m			
(3)圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	65A 屋外配管	14.15	m			
(4)配管用炭素鋼鋼管(黒)	65A 屋外配管	10.00	m			
(5)配管切断	40A 鋼管類 (保温)	2.00	箇所			
(6)配管切断	65A 鋼管類 (保温)	5.00	箇所			
2 配管付属品						
(1)一般弁類	仕切弁 20A	2.00	個			
(2)一般弁類	仕切弁 40A	1.00	個			
(3)伸縮管継手	クコベント® 65A	2.00	個			
3 保温工事						
(1)配管保温	20A 20厚 グラスウール 屋外露出	2.40	m			
(2)配管保温	40A 20厚 グラスウール 屋外露出	5.20	m			
(3)配管保温	65A 20厚 グラスウール 屋外露出	14.15	m			
(4)配管保温	65A 40厚 グラスウール 屋外露出	17.00	m			
4 塗装工事						
(1)配管塗装	20A 露出	5.00	m			
(1)配管塗装	20A 隠ぺい	2.40	m			
(1)配管塗装	40A 隠ぺい	5.20	m			
(2)配管塗装	65A 隠ぺい	31.15	m			
(3)機器類塗装	支持金物 露出	0.93	㎡			
5 総合調整						
(1)配管系統		43.75	m			
6 撤去工事						
(1)圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	20A 屋外配管 再使用しない	7.40	m			
(2)圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	40A 屋外配管 再使用しない	5.20	m			
(3)圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	65A 屋外配管 再使用しない	14.15	m			
(4)配管用炭素鋼鋼管(黒)	65A 屋外配管 再使用しない	10.00	m			
(5)伸縮管継手	65A クコベント® 再使用しない	2.00	個			
(6)配管保温撤去	20A 20厚 屋外露出 再使用しない	2.40	m			
(7)配管保温撤去	40A 20厚 屋外露出 再使用しない	5.20	m			
(8)配管保温撤去	65A 20厚 屋外露出 再使用しない	14.15	m			
(9)配管保温撤去	65A 20厚 屋外露出 再使用しない	17.00	m			
7 その他						
(1)廃棄物処分		1.00	式			
直接工事費		1.00	式			
共通仮設費		1.00	式			
現場管理費		1.00	式			
一般管理費		1.00	式			
工事価格		1.00	式			

※ この様式は、あくまでも基準であり、内容を必要に応じ追加・修正して作成するものとする。