

数量算出表

件名： 高圧ケーブル補修

工事別	種別	積算 (数量算出)	数量	単位	備考
＜電気設備工事＞					
1 撤去工事					
(1) 高圧ケーブル	6kV EM-CET22°	図面番号6/9 342.50	342.5	m	
(2) 高圧電力ケーブル端末処理材	6kV EM-CET22°	図面番号6/9 4.00	4.0	か所	
(3) ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	GLT70	図面番号6/9 195.80	195.8	m	
2 配線工事					
(1) 高圧ケーブル	6kV EM-CET22°	図面番号7/9 342.50	342.5	m	
(2) 高圧電力ケーブル端末処理材	6kV EM-CET22°	図面番号7/9 4.00	4.0	か所	
(3) 難燃性波付硬質ポリエチレン管	難燃FEP80	図面番号7/9 195.80	195.8	m	
(4) 埋設標識シート		図面番号2/9 195.80	195.8	m	
3 各種測定					
(1) 高圧ケーブル耐圧試験		図面番号3/9 1.00	1.0	式	
＜機械設備工事＞					
1 はつり工事					
(1) 機械はつり	コンクリート壁貫通口径125 コンクリート厚100	図面番号7/9 7.00	7.0	個所	
＜土木工事＞					
1 舗装版切断工					
(1) 舗装版切断	アスファルト舗装版	図面番号6/9 径間③ 82.76	398.9	m	
		図面番号6/9 径間④ 169.2			
		図面番号6/9 径間⑤ 10.56			
		図面番号6/9 径間⑥ 136.4			
2 舗装版破碎工					
(1) 舗装版破碎	アスファルト舗装版	図面番号6/9 径間③ 55.20	255.8	㎡	
		図面番号6/9 径間④ 108.29			
		図面番号6/9 径間⑤ 5.38			
		図面番号6/9 径間⑥ 86.97			

数量算出表

件名： 高圧ケーブル補修

工事別	種別	積算 (数量算出)	数量	単位	備考
3 土工					
(1) 路盤掘削	上層路盤、下層路盤	図面番号6/9 径間③ 7.80	34.8	m ³	
		図面番号6/9 径間④ 14.58			
		図面番号6/9 径間⑤ 0.76			
		図面番号6/9 径間⑥ 11.71			
(2) 土砂掘削		図面番号6/9 径間③ 15.29	56.7	m ³	
		図面番号6/9 径間④ 22.16			
		図面番号6/9 径間⑤ 1.49			
		図面番号6/9 径間⑥ 17.80			
4 殻運搬					
(1) 殻運搬	アスファルト舗装版	図面番号6/9 径間③ 2.76	12.8	m ³	
		図面番号6/9 径間④ 5.41			
		図面番号6/9 径間⑤ 0.27			
		図面番号6/9 径間⑥ 4.35			
5 土砂等運搬					
(1) 土砂等運搬	上層路盤、下層路盤	図面番号6/9 径間③ 7.80	34.8	m ³	
		図面番号6/9 径間④ 14.58			
		図面番号6/9 径間⑤ 0.76			
		図面番号6/9 径間⑥ 11.71			
6 処分費					
(1) 処分費 (中間処理)	アスファルト塊 40cm超 (アスファルト舗装版)	30.08	30.1	t	12.8 (m ³) × 重量換算係数2.35 (t/m ³)
(2) 処分費 (中間処理)	その他がれき類 (上層路盤、下層路盤)	34.80	34.8	m ³	
(3) 処分費 (最終処分)	安定型処分場	アスファルト舗装版 12.80	47.6	m ³	
		上層路盤、下層路盤 34.80			
7 埋戻工					
(1) 埋戻し		図面番号6/9 径間③ 15.29	56.7	m ³	
		図面番号6/9 径間④ 22.16			
		図面番号6/9 径間⑤ 1.49			
		図面番号6/9 径間⑥ 17.80			

数量算出表

件名： 高圧ケーブル補修

工事別	種別	積算 (数量算出)	数量	単位	備考
8 路盤工					
(1) 不陸整正		図面番号6/9 径間③ 55.20	255.8	m ²	
		図面番号6/9 径間④ 108.29			
		図面番号6/9 径間⑤ 5.38			
		図面番号6/9 径間⑥ 86.97			
(2) 上層路盤 (車道・路肩部)		図面番号6/9 径間③ 31.20	139.4	m ²	
		図面番号6/9 径間④ 58.31			
		図面番号6/9 径間⑤ 3.04			
		図面番号6/9 径間⑥ 46.83			
(3) 下層路盤 (車道・路肩部)		図面番号6/9 径間③ 31.20	139.4	m ²	
		図面番号6/9 径間④ 58.31			
		図面番号6/9 径間⑤ 3.04			
		図面番号6/9 径間⑥ 46.83			
9 アスファルト舗装工					
(1) 表層 (車道・路肩部)		図面番号6/9 径間③ 55.20	255.8	m ²	
		図面番号6/9 径間④ 108.29			
		図面番号6/9 径間⑤ 5.38			
		図面番号6/9 径間⑥ 86.97			
10 排水構造物工					
(1) U型側溝撤去	L=600 再利用	図面番号6/9 径間⑤ 1.38	1.4	m	
11 安全管理費					
(1) バリケード、安全灯等		図面番号2/9 1.00	1.0	式	