

質問に対する回答書

令和6年3月8日
館山航空基地隊 契約班

工事名	基地内便所その他改修
入札予定日	令和6年4月24日(水)

質問事項	回答
1. 図面番号：13に記載のある「前面床クリーニング（塩酸タイル洗い）」はどの程度のものになりますでしょうか。	1. 希塩酸 1～10%程度（タイル部）、1～5%程度（めじ部） 希釈度は上記が上限（浄化槽のため） ・養生、水打ち後、施工 施工時間は、水と塩酸の白化をおこなわない時間とする。 ・各種ブラシ、吸水性の高い布等において汚れ落としとする。