

(お知らせ)

2 8 . 9 . 6
沖 縄 防 衛 局

嘉手納飛行場における既設建物解体について

嘉手納飛行場において、下記工事による既設建物2棟の解体工事を実施するに当たり、既設建物の石綿含有調査を行ったところ、2棟の建設資材の一部に石綿の含有が確認されたので、下記のとおり除去工事を行います。

また、確認された石綿の除去工事については、「労働安全衛生法」、「石綿障害予防規則」、「石綿に係る大気汚染防止法施行令」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令に基づき、適切な石綿飛散防止対策を講じた上で実施します。

記

1 工事名等

件 名：嘉手納（27）管理棟（659）新設建築工事

工 期：平成28年2月18日から平成30年3月31日まで

請負者：株式会社 浅沼組 ※石綿除去工事者：株式会社 西興

2 石綿除去作業について

(1) 期間：平成28年9月7日から平成28年11月30日まで

(2) 確認された石綿材及び除去工法

【石綿材】

ダクト保温材

配管保温材、ダクトたわみ継手及びフランジパッキン

ケイ酸カルシウム板及びポリスチレンボード

【除去工法】

掻き落とし工法

非石綿部の切断工法

手作業

(3) 工事場所：嘉手納飛行場内（別図参照）

(4) 濃度測定：除去作業室及び屋外において、着工前、除去工事中及び除去終了後に実施

(問い合わせ先)

沖縄防衛局調達部調達計画課 長嶺・大泊

電話 098-921-8131 内線 (307)・(320)

以上

