

29. 10. 11  
沖縄防衛局

## キャンプ・キンザーにおけるアスベスト含有建材の除去工事のお知らせ

キャンプ・キンザーにおいて、下記工事による既設建物3棟の解体工事を実施するに当たり、既設建物の石綿含有調査を行ったところ、3棟の建設資材の一部に石綿の含有が確認されたので、下記のとおり除去工事を行います。

また、確認された石綿の除去工事については、「労働安全衛生法」、「石綿障害予防規則」、「石綿に係る大気汚染防止法施工令」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令に基づき、適切な石綿飛散防止対策を講じた上で実施します。

### 記

#### 1 工事名等

件名：牧補(H28)警衛所等（国道58号線沿）新設等建築工事

工期：平成29年2月1日から平成30年2月28日まで

請負者：新光産業株式会社 ※石綿除去工事者：株式会社 オキセイ産業

#### 2 石綿除去作業について

(1)期間：平成29年10月26日から平成29年11月5日まで

(2)確認された石綿材及び除去工法

##### 【石綿材】

屋根防水材（クリソタイル）

##### 【粉塵飛散対策】

①建物出入り口にクリーンルーム設置、②作業場内を密閉し隔離養生、③負圧除じん装置を稼働し作業場内負圧、④湿潤化、⑤建物周辺の空気中の粉塵濃度測定

(3)工事場所 キャンプ・キンザー内

(4)濃度測定：JIS K 3850-1のうち位相差顕微鏡法に準ずる

(問い合わせ先)

沖縄防衛局調達備調達計画課 日塔・佐藤  
電話 098-921-8131 内線(306・312)