

市 価 調 査

契約担当官
航空自衛隊航空教育隊
会計隊長 片山 裕二 殿

住 所
会 社 名
代表者名 印

工 期 契約締結日～令和9年3月31日
工事場所 航空自衛隊見島分屯基地

内 訳						
件 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
#439消防車庫改修工 事	仕様書のとおり	式	1			内訳書のとおり
	以下余白					

貴通知・公告に対し、入札(見積)及び契約心得・標準契約条項等承知の上、上記のとおり提出致します。

[illegible]

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I 建築工事						
直接仮設		1	式			
防水		1	式			
金属		1	式			
左官		1	式			
建具		1	式			
塗装		1	式			
内外装		1	式			
ユニット及びその他		1	式			
家具・木製枠工事		1	式			
産業廃棄物処分		1	式			
計						
II 機械設備工事						
撤去工事		1	式			
撤去工事		1	式			
撤去工事		1	式			
空気調和設備		1	式			
換気設備		1	式			
衛生器具設備		1	式			
給水設備		1	式			
給湯設備		1	式			
排水通気設備		1	式			
計						
III 電気工事						
電灯設備		1	式			
動力設備		1	式			
構内交換設備		1	式			
時計表示設備		1	式			
拡声設備		1	式			
計						

(細目別内訳)

細目別内訳ー建1

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設						
墨出し (内部改修)	室内床	41.6	m ²			
養生 (内部改修)	室内床	41.6	m ²			
整理整頓後片付け (内部改修)	室内床	41.6	m ²			
脚立足場	並列 H=1.8m	41.6	m ²			
仮設資材運搬	脚立足場	41.6	m ²			
仮設間仕切壁	単管+シート	62.4	m ²			
仮設資材運搬	単管	62.4	m ²			
防水						
シーリング 変成シリコン系 (MS-2)	10×10	56.2	m			
金属 内部						
壁 : LGS65		73.0	m ²			
壁 : LGS50		48.4	m ²			
天井下地材	施工手間 吊ボ トル共	35.7	m ²			
壁 開口補強	W850*H1120	1	か所			
壁 開口補強	W850*H1120	1	か所			
天井 開口補強	1100*700	2	か所			
天井 開口補強	400*400	4	か所			
天井 開口補強	300*300	3	か所			
天井 開口補強	600*600	3	か所			
左官						
壁 : 複層塗材E	ボード面 素地A 種 下地共	30.0	m ²			
建具						
(1) アルミニウム製建具						
アルミ製3方枠 AF-1	W1850×H2005	1	か所			
アルミ製3方枠 AF-2	W1850×H2005	1	か所			
アルミ製4方枠 AF-3	W1760×H1510	1	か所			
アルミ製4方枠 AF-4	W1760×H1510	1	か所			
アルミ製4方枠 AF-5	W760×H1900	1	か所			
アルミ目隠しルーバー AL-1	W1700×H1500	1	か所			
小 計						

(細目別内訳)

細目別内訳一建2

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(2) 鋼製軽量建具						
軽量銅製製 LSD-2	W1760×H2200	3	か所			
軽量銅製製 LSD-3	W1760×H2200	1	か所			
軽量銅製製 LSD-4	W1510×H2200	1	か所			
塗装						
壁：EP塗装	ボード面 素地A種	80.7	m ²			
天井：塗装NAD		5.5	m ²			
内外装						
(1) 床						
床：ビニル床タイル	一般床 厚3	28.8	m ²			
床：ビニル床シート	階段床 厚2.5	2.0	m ²			
床：ビニル床シート	巻上げ巾木 H100 含む 防滑床 厚2.5	6.6	m ²			
乾式二重床H350 樹脂ボルトゴム座 樹脂ナットCP台座	際根太45*45 束@450 45*45	6.6	m ²			
乾式二重床H350 捨貼：耐水合板 t12		6.6	m ²			
乾式二重床H350 専用パネルt20	パーチクルボード t20	6.6	m ²			
ころばし床組	根太@303 45*60 束@303 60*60 施工手間共	2.0	m ²			
構造合板 t15		2.0	m ²			
耐水合板 t12		1.1	m ²			
(2) 巾木・床						
ビニル巾木	厚1.2 高さ60 既製品	35.7	m			
壁：石膏ボード張り	厚12.5 不燃 突付け	78.4	m ²			
壁：ケイカル板張り	厚8 不燃 突付け	30.0	m ²			
壁：断熱材 吹付	現場発泡ウレタンフォーム 吹付 A種1H t25	31.7	m ²			
ユニット及びその他						
シャワーユニット		1	台			
小 計						

(細目別内訳)

細目別内訳一建3

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
家具・木製枠工事						
脱衣棚マリン樹脂板	W400×H40×D400	1.0	か所			
上部棚マリン樹脂板	W715×D500	1.0	か所			
額縁 2方枠	W850×H100×D500	1.0	か所			
額縁 2方枠	W800×H100×D500	1.0	か所			
産業廃棄物処分						
建設廃棄物等 積込	廃石膏ボード類	1.5	m ³			
建設廃棄物等 運搬	2t車	1.0	台			
建設廃棄物等 処分	廃石膏ボード類	1.5	m ³			
以下余白						
小 計						
合 計						

(細目別内訳)

細目別内訳一機1

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
換気設備撤去						
FE-1 有圧換気扇撤去	型式 換気用250φ 能力 900m ³ /h 付属品共 再使用しない	1.0	台			
フード類		1.0	式			
給水設備撤去						
給水配管撤去	屋外 (埋設)20A	20.0	m			
既設配管から切断	20A 保温無	2.0	か所			
管路土工事		1.0	式			
発生材処理						
発生材積込	屋外 (埋設)20A	1.0	式			
発生材運搬	20A 保温無	1.0	式			
経費		1.0	式			
空調機器設備						
ACP-1 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン (重耐塩害仕様)	天井埋込ダクト型 (1方向) 冷房能力: 1.9kW 暖房能力: 2.7kW付属品共	1.0	台			
ACP-2 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン (重耐塩害仕様)	天井埋込ダクト型 (1方向) 冷房能力: 2.3kW 暖房能力: 2.9kW付属品共	1.0	台			
搬入据付費		1.0	式			
配線工事		1.0	式			
空調配管設備						
〈冷媒配管工事〉						
【ACP-1系統】						
冷媒用鋼管 改修	6.35外径 (1/4B)	8.0	m			
冷媒用鋼管 改修	12.7外径 (1/2B)	8.0	m			
【ACP-2系統】						
冷媒用鋼管 改修	6.35外径 (1/4B)	13.0	m			
冷媒用鋼管 改修	12.7外径 (1/2B)	13.0	m			
連絡配線工事		1.0	式			
〈ドレン配管工事〉						
雑配水管 (鉄骨及び改修)	屋内一般 25A VP	1.0	m			
雑配水管 (鉄骨及び改修)	屋内一般 32A VP	15.0	m			
配管用防虫網	32A	1.0	個			
保温工事		1.0	式			
空調用基礎	1800×700	1.0	式			
機械はつり (ダイヤモンドカッター)	厚さ150mm 口径100mm	2.0	か所			
小 計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
換気機器設備						
HEU-1 空調換気扇	天井埋込脱排型 (インテリタイプ) 能力 90m ³ /h×30Pa 付属品 コントロールスイッチ	1.0	台			
HEU-2 空調換気扇	天井埋込脱排型 (インテリタイプ) 能力 140m ³ /h×20Pa 付属品 コントロールスイッチ	1.0	台			
FE-1 天井埋込換気扇	低騒音型 80m ³ /h×70Pa 付属品共	1.0	台			
FE-2 天井埋込換気扇	低騒音型 70m ³ /h×80Pa 付属品共	1.0	台			
搬入据付費		1.0	式			
配線工事		1.0	式			
換気ダクト設備						
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	2.0	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	9.0	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	3.0	m			
スパイラルダクト (SUS)	口径 100φ	2.0	m			
制気口類		1.0	式			
フード類		1.0	式			
ボックス類		1.0	式			
機械はつり (ダイヤモンドカッター)	厚さ150mm 口径150mm	4.0	か所			
機械はつり (ダイヤモンドカッター)	厚さ150mm 口径175mm	1.0	か所			
保温工事		1.0	式			
衛生器具設備						
C-1 洋風大便器		1.0	組			
LD-1 洗面化粧台		1.0	組			
PW-1 洗濯機パン	750タイプ	1.0	組			
小 計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
給水配管設備						
F-1 洗濯機用水栓	13A	1.0	個			
給水・ポリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB) 改修	ねじ接合 屋内一般 20A	5.0	m			
給水・ポリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB) 改修	ねじ接合 屋内一般 25A	7.0	m			
給水・ポリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	7.0	m			
給水・ポリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 25A	3.0	m			
給水・ポリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	1.0	m			
給水・ポリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	2.0	m			
給水・ポリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB) 改修	ねじ接合 地中配管 20A	12.0	m			
給水・ポリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB) 改修	ねじ接合 地中配管 25A	10.0	m			
仕切弁 (管端防食コア)	5K (ねじ・給水用) 20A	1.0	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K (ねじ・給水用) 25A	1.0	個			
逆止弁 (管端防食コア)	10K (ねじ・給水用) 23A	1.0	個			
フレキブルジョイント	ベローズ形 20A	1.0	個			
弁柵	機械VC-P (550H)	1.0	組			
既設給水管に接続	20A 保温無	1.0	か所			
既設給水管から分岐	25A 保温無	1.0	か所			
保温工事	文字標識等含む	1.0	式			
管路土工事	給水管	1.0	式			
給湯機器設備						
WHP-1 家庭用ヒートポンプ給湯機	屋外設置型 貯湯ユニット 有効容量310L以上	1.0	組			
給湯機器 搬入据付費		1.0	式			
配線・配管工事		1.0	式			
小 計						

(細目別内訳)

細目別内訳－機4

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
給湯配管設備						
SW-1 シャワー付混合水栓	自閉式 13A	1.0	個			
給湯・ステンレス配管	屋内一般 20SU	9.0	m			
給湯・ステンレス配管	機械室・便所 20SU	4.0	m			
給湯・ステンレス配管	屋外架空・暗渠 20SU	1.0	m			
一般配管用 ステンレス鋼管仕切弁	10K (ねじ) 20A (内ねじ)	1.0	個			
フレキシブルジョイント	ヘッポース形 20A	1.0	個			
給湯器基礎	1800×1100	1.0	組			
保温工事	給湯管	1.0	式			
排水配管設備						
雑排水管	屋内一般 40A VP	1.0	m			
雑排水管	屋内一般 50A VP	1.0	m			
雑排水管	屋内一般 80A VP	1.0	m			
雑排水管	機械室・便所 50A VP	1.0	m			
污水排水管	屋内一般 80A VP	1.0	m			
污水排水管	機械室・便所 80A VP	1.0	m			
污水排水管	機械室・便所 80A VP	1.0	m			
污水排水管	屋外 (埋設) 80A VP	2.0	m			
衛生器具接続管	機械室・便所 80A	1.0	m			
通気管	屋内一般 50A	3.0	m			
通気管	機械室・便所 50A	4.0	m			
通気金物	50	1.0	個			
床上掃除口 (非防水型)	COA 100A	1.0	個			
機械はつり (ダイヤモンドカッター)	厚さ150mm 口径125mm	1.0	か所			
管路土工事		1.0	式			
保温工事		1.0	式			
小 計						
合 計						

(細目別内訳)

細目別内訳－電1

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備						
ケーブル		1.0	式			
LED照明器具	LRS6 -2 -15 LN	14.0	個			
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -13 LN	2.0	個			
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	1.0	個			
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	1.0	個			
配線器具		1.0	式			
ボックス類		1.0	式			
撤去工事		1.0	式			
コンセント設備						
電線管		1.0	式			
電線管		1.0	式			
ケーブル		1.0	式			
配線器具		1.0	式			
ボックス類		1.0	式			
撤去工事		1.0	式			
動力設備						
電線管		1.0	式			
電動機等接続		1.0	式			
電線管		1.0	式			
ケーブル		1.0	式			
電灯動力盤 (LP-1)	改修	1.0	式			
開閉器盤 (S-1)	鋼板製屋外防水 露出型	1.0	面			
ボックス類		1.0	式			
はつり工事		1.0	式			
撤去工事		1.0	式			
構内交換設備						
モジュージャック (再使用品)	6種4芯	1.0	個			
撤去工事		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
時刻表示設備						
金属線ぴ		1.0	式			
ケーブル		1.0	式			
子時計 (再使用品)		2.0	個			
ボックス類		1.0	式			
撤去工事		1.0	式			
拡声設備						
電線管		1.0	式			
ケーブル		1.0	式			
天井埋込型スピーカー	SC6Hi-3VOM	2.0	個			
天井埋込型スピーカー	SC6Hi-3V3M	1.0	個			
天井埋込型防滴スピーカー		1.0	個			
天井埋込型スピーカー (再使用品)	SC6Hi-3VOM	1.0	個			
アッテネータ	3W P (合成樹脂製)	2.0	個			
ボックス類		1.0	式			
撤去工事		1.0	式			
以下余白						
小 計						
合 計						