

市場価格調査書

役 務 件 名 : 機外燃料タンク保管庫の電源設置役務

役務費内訳

名 称	規格等	数量	単位	単価	金額	備考
1 直接作業費		1.0	式			
2 産業廃棄物収集運搬		1.0	式			
直接役務費(1+2)						①
共 通 仮 設 費						②
純 役 務 費(①+②)						③
現 場 管 理 費						④
役 務 原 価(③+④)						⑤
産業廃棄物処分費						⑥
一 般 管 理 費 等(法定福利費を除く)						⑦
法定福利費						⑧
役 務 価 格(⑤ + ⑥ + ⑦ + ⑧)						

住 所

会 社 名

代 表 者 氏 名

市場価格調査書 内訳 1/2

種別		名称	適用	数量	単位	単価	合計	備考
電気設備		絶縁電線新設	IV 5.5mm ² 緑	6.0	m			
		ケーブル新設	EM-CET 22mm ²	153.0	m			
		波付硬質合成樹脂管新設	FEP65	140.0	m			
		埋設標識シート新設	2倍 150mm	140.0	m			
		地中埋設標新設	コンクリート 80×80×300	5.0	個			
		プルボックス新設	防水 400×400×300 ET付	1.0	個			
		屋外開閉器盤新設	ELB 3P60AF/40AAT 下部ダクト付	1.0	面			
		開閉器盤基礎作業	二次製品使用	1.0	基			
		キュービクル改修作業	ELB 3P60AF/40AAT 切抜き加工	1.0	式			
		接地作業	D種設置 銅覆鋼棒 単独打込	1.0	か所			
		ハンドホール新設作業	中耐蓋付 600×600×900	3.0	基			
		ハンドホール新設作業	重耐蓋付 600×600×600	1.0	基			
土木作業		カッター入れ		21.6	m			
		アスファルト舗装取壊し		6.5	m ²			
		アスファルト舗装		6.5	m ²			
		舗装機械運搬		1.0	日			
機械設備作業		根切り	機械	62.5	m ³			
		埋戻し	機械	58.2	m ³			
直接作業費 計								

種別		名称	適用	数量	単位	単価	合計	備考
産業廃棄物	収集運搬	産業廃棄物収集運搬	10t 平ダンプ車	1	回			2
	処分	産業廃棄物処分	がれき類	1	式			⑥
諸経費	共通仮設費			1	式			②
	現場管理費			1	式			④
	一般管理費等（法定福利費除く）			1	式			⑦
	法定福利費			1	式			⑧