

令和 年 月 日

契約担当官
航空自衛隊中部航空警戒管制団
会計隊長 長尾 雄司 殿

工 事 費 内 訳 書 明 細 書

工 事 件 名 : 射撃管制棟改修工事

住 所
商号又は名称
代表者 氏名
担当者
電話番号

工 事 費 内 訳 書

工 事 件 名 : 射撃管制棟改修工事

工事内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)直接工事費	科目別内訳書のとおり	1	式			
(2)共通費等						
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費等		1	式			
(3)発生材処分費	科目別内訳書のとおり	1	式			
以下余白						
(1) + (2) 工事価格						
工事価格の内、法定福利費相当額						

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数量	単位	金 額	備 考
1 建築工事					
(1)直接仮設		1	式		
(2)撤去		1	式		
(3)金属		1	式		
(4)建具		1	式		
(5)塗装		1	式		
(6)内装		1	式		
(7)環境配慮改修		1	式		
(7)発生材処分		1	式		
計					
2 電気工事					
(1)撤去		1	式		
(2)配管		1	式		
(3)配線		1	式		
(4)電灯設備		1	式		
計					
3 機械設備工事					
(1)撤去工事		1	式		
(2)配管工事		1	式		
(3)保温工事		1	式		
(4)はつり工事		1	式		
(5)ダクト工事		1	式		
(6)空気調和機器		1	式		
(7)衛生器具		1	式		
(8)土工事		1	式		
計					
4 発生材処分					
(1)発生材処分		1	式		
計					

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I 射撃管制棟改修工事						
1 直接仮設						
墨出し	内部改修・複合改修	36.60	m ²			
養生	内部改修・複合改修	36.60	m ²			
養生	内部改修・搬出入路部分	26.20	m ²			
整理清掃後片付け	内部改修・複合改修	36.60	m ²			
整理清掃後片付け	内部改修・搬出入路部分	26.20	m ²			
内部仕上足場	階高4.0m以下・脚立足場改修・一般	36.60	m ²			
仮設材運搬(内部仕上足場)	内部仕上足場・脚立足場階高4.0m以下・平屋建	36.60	m ²			
計						
2 撤去						
トイレブース取外し	樹脂製・再利用	1.0	式			
シャワーブース撤去	樹脂製	1.0	式			
CB撤去	厚100mm・150mm コンクリート	2.30	m ³			
天井ボード撤去	厚9.5mm	34.20	m ²			
シーリング撤去	石綿含有	43.40	m			
片開きフラッシュ扉撤去	鋼製	1.70	m ²			
床下点検口撤去(床タイル)	アルミ製・600角・枠共 (カッター入れ含む)	1.0	か所			
天井廻り縁撤去	塩ビ製	40.70	m			
脱衣棚撤去	木製W1600×H800	1.0	か所			
計						
3 金属						
軽量鉄骨壁下地	65形@300	9.60	m ²			
壁下地開口部補強	65形・W660×H1900程度	2.0	か所			
床点検口	600角・枠共	1.0	か所			
天井点検口	450角	3.0	か所			
屋内天井下地開口部補強	LGS・450角・ボート等切込共	3.0	か所			
野縁組換え	LGS	1.0	式			
計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4 建具						
トイレブース取付け	樹脂製、再利用	1.0	式			
シャワーブース	建具表による。	1.0	式			
軽量鋼製片開きフラッシュ扉	鋼製W850×H2000	1.0	式			
シャワーユニット扉枠	樹脂製 W660×H1900程度	2.0	か所			
計						
5 塗装						
素地ごしらえ	ボート面・B種	9.60	m ²			
E P - G 塗り	ボート面・B種	9.60	m ²			
計						
6 内装						
下地調整	ビニル床シート部	30.00	m ²			
下地調整	メラミン化粧板部	91.40	m ²			
ビニル床シート張り	厚2.0mm程度	30.00	m ²			
ソフト幅木	H100mm 厚2.0mm程度	42.00	m			
メラミン化粧板	厚3mm程度	91.40	m ²			
壁シーリングせっこうボード	厚12.5mm程度	9.50	m ²			
天井化粧せっこうボード	厚9.5mm	34.20	m ²			
天井廻り縁	塩ビ製・9mm程度	40.70	m			
汚垂れ石	W600×H800×t6程度	3.0	枚			
置床	H=200mm程度	2.2	m ²			
上り框	W2100×H200程度	1.0	か所			
LGSライニングカウンター	W4.33m×H1.2m	1.0	か所			
LGSライニングカウンター	W2.33m×H1.2m	1.0	か所			
計						
7 環境配慮改修						
床養生	二重張り・ 隔離シート厚0.15mm	1.0	式			
壁養生	一重張り・ 隔離シート厚0.18mm	1.0	式			
整理清掃後片付け	隔離シート	1.0	式			

(細目別内訳)

建-3

[illegible]

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 撤去						
600V絶縁電線	IV 1.6mm・管内配線	24.54	m			
600V絶縁ケーブル	2.0mm-3C	12.5	m			
白熱灯器具	壁付型	5.0	個			
蛍光灯器具	20W壁付型	3.0	台			
蛍光灯器具	40W天井直付型	4.0	台			
1種金属線ぴ	A型メタルモール	12.5	m			
位置ボックス	金属製・露出型	3.0	個			
計						
2 配管						
1種金属線ぴ	A型メタルモール	8.00	m			
金属ダクト	C型メタルモール	1.20	m			
位置ボックス	樹脂製D44 1個口	1.0	個			
位置ボックス	樹脂製D44 3個口	5.0	個			
位置ボックス	アウトレットボックス 中四角 浅型	2.0	個			
計						
3 配線						
600Vポリエチレンケーブル	EM-CE 5.5mm ² -3C	9.50	m			
600V絶縁電線	EM-IE 2.0mm	9.50	m			
600V絶縁ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C	20.30	m			
600V絶縁ケーブル	EM-EEF 2.0mm-2C	12.60	m			
計						
4 電灯設備						
コンセント	連用形2P15A×2 (接地端子付一体形)	4.0	個			
コンセント	連用形2P15A (接地端子付一体形)	1.0	個			
タンブラスイッチ (大角連用形)	1P15A	2.0	個			
LED照明	LSS3MP/RP-2-06	6.0	台			
LED照明	LSS9MP/RP-4-30	3.0	台			
分電盤	銅製・450×450程度・開閉 器箱共	1.0	個			
計						

(細目別内訳)

機-1

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 撤去工事						
(1) 排水管撤去(15A)	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 15A	2.5	m			
(2) 排水管撤去(40A)	配管用炭素鋼鋼管 便所配管 40A	16.7	m			
(3) 排水管撤去(50A)	配管用炭素鋼鋼管 便所配管 50A	6.7	m			
(4) 排水管撤去(65A)	配管用炭素鋼鋼管 便所配管 65A	9.5	m			
(5) 排水管撤去(100A)	配管用炭素鋼鋼管 便所配管 100A	6.8	m			
(6) 排水管撤去(50A)	鉛配管 便所配管 50A	5	m			
(7) 排水管撤去(75A)	鉛配管 便所配管 75A	2.7	m			
(8) 排水管撤去(100A)	排水用铸铁管 便所配管 100A	8.4	m			
(9) 給湯管撤去(20A)	銅管M 便所配管 20A	1.6	m			
(10) 配管保温撤去(20A)	グラスウール・暗渠内 厚20mm・配管口径20A	1.6	m			
(11) スパイラル管撤去	φ150mm	9.3	m			
(12) スパイラル管撤去	φ200mm	4.2	m			
(13) グリッド用換気扇撤去	ボックス付シロッコファン 接続径 φ200mm	1.0	台			
(14) グリッド用換気扇撤去	天井扇・接続径 φ150mm	2.0	台			
(15) ベントキャップ 撤去(φ150)	φ150mm・カバー付	1.0	個			
(16) ベントキャップ 撤去(φ200)	φ200mm・カバー付	2.0	個			
(17) 大便器撤去	洋式大便器 フラッシュバルブ共	2.0	組			
(18) 小便器撤去	壁掛 フラッシュバルブ共	3.0	組			
(19) 洗面器撤去	壁掛・単水栓共	1.0	組			
(20) 洗面器撤去	壁掛・混合水栓共	4.0	組			
(21) 掃除流し撤去	陶器質・単水栓共	1.0	組			
(22) シャワー水栓撤去	固定式・混合水栓	2.0	組			
(23) 床上掃除口撤去(65)	65 COA	2.0	個			
(24) 床上掃除口撤去(100)	100 COA	3.0	個			
計						

(細目別内訳)

機-2

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2 配管工事						
(1) 排水管新設(40A)	VP・便所配管 40A	11.9	m			
(2) 排水管新設(50A)	VP・便所配管 50A	14.7	m			
(3) 排水管新設(65A)	VP・便所配管 65A	9.5	m			
(4) 排水管新設(75A)	VP・便所配管 75A	2.7	m			
(5) 排水管新設(100A)	VP・便所配管 100A	16.6	m			
(6) 給水管新設(20A)	SGP-VB・屋内一般 20A	1.3	m			
(7) 配管封鎖処置(20A)	銅管M・給湯管 20A	1.0	か所			
(8) 床上掃除口新設(40)	ステンレス製・ 40 COA	1.0	か所			
(9) 床上掃除口新設(65)	ステンレス製・ 65 COA	3.0	か所			
(10) 床上掃除口新設(100)	ステンレス製・ 100 COA	3.0	か所			
計						
3 保温工事						
配管保温新設(20A)	グラスウール・屋内露出 厚 20mm・配管口径20A 合成樹脂カバー	1.3	m			
計						
4 はつり工事						
(1) 機械はつり(φ125mm)	貫通口径125mm 厚100mm～150mm	1.0	か所			
(2) 機械はつり(φ32mm)	貫通口径32mm 厚200mm程度	4.0	か所			
(3) 機械はつり(φ63mm)	貫通口径63mm 厚250mm程度	5.0	か所			
(4) 機械はつり(φ75mm)	貫通口径75mm 厚250mm程度	7.0	か所			
(5) 機械はつり(φ88mm)	貫通口径88mm 厚250mm程度	4.0	か所			
(6) 機械はつり(φ100mm)	貫通口径100mm 厚250mm程度	2.0	か所			
(7) 機械はつり(φ125mm)	貫通口径125mm 厚250mm程度	3.0	か所			
(8) 貫通口封鎖処置(40A)	既設配管口径 40A	2.0	か所			
(9) 貫通口封鎖処置(50A)	既設配管口径 50A	4.0	か所			
計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5 ｸﾞﾙｰﾌﾟ外工事						
(1) ﾍﾞﾝﾄｲﾝﾃｰｸﾞﾙｰﾌﾟ外(φ100)	φ100mm	3.8	m			
(2) ﾍﾞﾝﾄｲﾝﾃｰｸﾞﾙｰﾌﾟ外(φ150)	φ150mm	10.5	m			
(3) ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(φ150)	φ150mm・深型ﾌｰﾄﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製	1.0	個			
(4) ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(φ200)	φ200mm・深型ﾌｰﾄﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製	2.0	個			
計						
6 空 気 調 和 機 器						
(1) ｸﾞﾙｰﾌﾟ用換気扇	天井直付・φ100mm 3部屋用	1.0	台			
(2) ｸﾞﾙｰﾌﾟ用換気扇	天井直付・φ150mm	2.0	台			
計						
7 衛 生 器 具						
(1) 洋式大便器	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞｽﾞﾙﾌﾞ式ｺﾝﾊﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ便器 擬音装置付ﾘﾓﾝ式ｵｲｼｭﾚｯﾄ 床置床排水・付属配管接続共	2.0	組			
(2) 小便器	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞｽﾞﾙﾌﾞ 壁掛 付属配管接続共	3.0	組			
(2) シャワーユニット	800×1200 ｻｰﾓｽﾀｯﾄﾞ水栓 換気ｸﾞﾘﾙ 付属配管(保温)接続共	2.0	組			
(3) 掃除流し	陶器質 単水栓・付属配管接続共	1.0	組			
(4) 洗面器	陶器質 単水栓・付属配管接続共	1.0	組			
(5) 洗面器	陶器質 ｻｰﾓｽﾀｯﾄﾞ水栓・付属配管接続共	3.0	組			
(6) 洗濯機用排水金具	VP 50A・排水ﾄﾗｯﾌﾟ付 ｽﾃﾝﾚｽつば	2.0	個			
(7) 洗濯機用横水栓	緊急止水弁付	2.0	個			
計						
8 土 工 事						
(1) 根切り	ﾊﾞｯｸ ﾎｳ0.13m³	0.6	m³			
(2) 埋戻し	ﾊﾞｯｸ ﾎｳ0.13m³	0.6	m³			
計						

(細目別内訳)

発-1

[illegible]