

市場価格調査

令和 年 月 日

契約担当官
航空自衛隊中部航空警戒管制団
会計隊長 長尾 雄司 殿

貴公告見積(入札)通知に対し、「入札及び契約心得」契約条項等承諾の上、
下記のとおり提出します。

住 所

会 社 名


代 表 者 名
(担 当 者 名)
(電 話 番 号)

工 期		契約締結日～令和9年3月31日		工事場所		航空自衛隊武山分屯基地		
項 目	件 名	規 格		単位	数量	単価	金額	備考
	膨張タンク等補修 工事	内訳書のとおり		1	式			
		以下余白						
計								
見積金額								

※消費税及び地方消費税については別途計上するものとする。

別紙

工 事 件 名 : 膨張タンク等補修工事



工事内訳

名 称	規 格	数 量	単 位			
1 直接工事費	内訳書のとおり	1	式			
2 共通費						
(1) 共通仮設費		1	式			
(2) 現場管理費		1	式			
(3) 一般管理費等		1	式			
3 発生材処分費	処分費	1	式			
	-以下余白-					
1 + 2 + 3 工事価格						
工事価格の内、法定福利費相当額						

(内訳書)

膨張タンク等補修工事

[illegible]

細 目 別 内 訳 書 (機 械 設 備 工 事)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 撤去工事						
タンク類撤去 (再使用しない)	密閉形隔膜式膨張タンク タンク容量：200L以下	1.0	基			
配管用炭素鋼鋼管（白）撤去 (再使用しない)	機械室・呼び径20A 冷温水・ねじ接合	4.4	m			
配管用炭素鋼鋼管（白）撤去 (再使用しない)	機械室・呼び径32A 冷温水・ねじ接合	10.2	m			
配管保温撤去 (再使用しない)	機械室・冷温水・呼び径20A グラスウール・厚30mm	0.4	m			
配管保温撤去 (再使用しない)	機械室・冷温水・呼び径32A グラスウール・厚40mm	9.1	m			
機器類保温撤去	膨張タンク・グラスウール 厚25mm カラー亜鉛鉄板	2.6	m ²			
				小計		
2 配管工事						
配管用炭素鋼鋼管	機械室・呼び径20A 冷温水・ねじ接合	4.2	m			
配管用炭素鋼鋼管	機械室・呼び径25A 冷温水・ねじ接合	0.2	m			
配管用炭素鋼鋼管	機械室・呼び径32A 冷温水・ねじ接合	10.2	m			
				小計		
3 配管附属品						
圧力計		1.0	個			
ストレーナ	20A	1.0	個			
仕切弁	20A	2.0	個			
仕切弁	32A	1.0	個			
減圧式逆流防止弁	20A	1.0	個			
				小計		

細 目 別 内 訳 書 (機 械 設 備 工 事)

[illegible]