

細目別内訳1

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	総合実習講堂						
(1)	仮設工事						
ア	養生		17.75	m ²			材工共
イ	整理清掃後片付		17.75	m ²			材工共
ウ	枠組本足場	手摺り先行	42.70	m ²			材工共
エ	安全手摺り		8.10	m			材工共
オ	枠組み本足場運搬		42.70	m ²			材工共
カ	安全手摺り運搬		8.10	m			材工共
		小計					
(2)	撤去工事						
ア	蒸気給気管	機械室80A	5.35	m			材工共
イ	蒸気給気管	機械室40A	1.15	m			材工共
ウ	保温材	機械室80A	5.35	m			材工共
エ	保温材	機械室40A	1.15	m			材工共
オ	蒸気遮断弁	80A	1.00	個			材工共
		小計					
(3)	土工事等						
	一般受架台	L-65×65	1.00	台			材工共
		小計					
(4)	配管工事						
ア	蒸気給気管	機械室80A	1.35	m			材工共
イ	蒸気給気管	機械室40A	1.15	m			材工共
ウ	蒸気給気管	屋外80A	18.55	m			材工共
エ	蒸気給気管	屋外20A	1.75	m			材工共
オ	蒸気給気管	暗渠内80A	3.00	m			材工共
カ	仕切弁	20A	2.00	個			材工共
キ	低圧トラップ	20A	1.00	個			材工共
ク	蒸気遮断弁	80A	1.00	個			材料費 労務費
		小計					
(5)	はつり工事						
	機械はつり	100φ	2.00	箇所			材工共

細目別内訳2

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(6)	塗装及び防錆工事						
ア	蒸気給気管	保温される裸管 隠ぺい80A	22.90	m			材工共
イ	蒸気給気管	保温される裸管 隠ぺい40A	1.15	m			材工共
ウ	蒸気給気管	露出20A	1.75	m			材工共
		小計					
(7)	保温工事						
ア	保温材	機械室内 80A	1.35	m			材工共
イ	保温材	機械室内 40A	1.15	m			材工共
ウ	保温材	屋外露出 80A	18.55	m			材工共
エ	保温材	屋外露出 20A	1.75	m			材工共
オ	保温材	暗渠内 80A	3.00	m			材工共
		小計					
		計					
2 一番ピット							
(1)	仮設工事						
ア	養生		6.25	m ²			材工共
イ	整理清掃後片付		6.25	m ²			材工共
		小計					
(2)	撤去工事						
ア	蒸気給気管	暗渠内150A	2.85	m			材工共
イ	蒸気給気管	暗渠内125A	2.45	m			材工共
ウ	蒸気給気管	暗渠内20A	6.75	m			材工共
エ	玉形弁	150A 10K	1.00	個			材工共
オ	玉形弁	20A 10K	2.00	個			材工共
カ	仕切弁	20A 10K	2.00	個			材工共
キ	逆止弁	20A 10K	1.00	個			材工共
ク	ストレーナー	20A 10K	1.00	個			材工共
ケ	低圧トラップ	20A 10K	1.00	個			材工共
コ	保温材	暗渠内150A	2.85	m			材工共
サ	保温材	暗渠内125A	2.45	m			材工共
		小計					

細目別内訳3

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(3)	配管工事						
ア	蒸気給気管	暗渠内150A	2.85	m			材工共
イ	蒸気給気管	暗渠内125A	2.45	m			材工共
ウ	蒸気給気管	暗渠内20A	6.75	m			材工共
エ	玉形弁	150A 10K	1.00	個			材工共
オ	玉形弁	20A 10K	2.00	個			材工共
カ	仕切弁	20A 10K	2.00	個			材工共
キ	逆止弁	20A 10K	1.00	個			材工共
ク	ストレーナー	20A 10K	1.00	個			材工共
ケ	低圧トラップ	20A 10K	2.00	個			材工共
		小計					
(4)	塗装及び防錆工事						
ア	蒸気給気管	保温される裸管 隠ぺい150A	2.85	m			材工共
イ	蒸気給気管	保温される裸管 隠ぺい125A	2.45	m			材工共
ウ	蒸気給気管	露出20A	6.75	m			材工共
		小計					
(5)	保温工事						
ア	保温材	暗渠内150A	2.85	m			材工共
イ	保温材	暗渠内125A	2.45	m			材工共
		小計					
		計					
3 蒸気配管溶接補修							
	補修工事		12.00	箇所			材工共
		計					
4 アスベスト含有物検体採取調査							
			4.00	箇所			材工共
		計					
5 産業廃棄物処理費							
(1)	産業廃棄物運搬		1.00	式			材工共
(2)	産業廃棄物処分		1.00	式			材工共
		計					
		合計(直接工事費)	1.00	式			

※産業廃棄物処理費はアスベスト処理費を含まない。