

市価調査書

契約担当官
航空自衛隊第1輸送航空隊
会計隊長 上村 潤一朗 殿

令和 年 月 日

住所、会社名、代表者名

工 期	契約締結日～令和6年8月30日	工 事 場 所		航空自衛隊小牧基地		
品 名(件 名)	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
小牧(6)隊舎貯湯槽熱交換器更新工事	仕様書のとおり	式	1			
	以下余白					
夫 単(見積) 金額	¥ _____			(消費税及び地方消費税抜き)		

細目別内訳1

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 撤去工事							
(1)	貯湯槽熱交換器 コイル部	ベルテクノ製 .交換熱量 60,600kcal/H 伝熱面積 1.16㎡ 伝熱管 C1220T φ32×2.0t×13.2m 型番 SVS-A-1000×1800	1.00	基			材工共
		小計					
2 設置工事							
(1)	貯湯槽熱交換器 コイル	交換熱量 60,600kcal/H 伝熱面積 1.16㎡ 伝熱管 C1220T φ32×2.0t×13.2m (熱交換器パッキン2枚交換含む)	1.00	基			材料費
	パッキン		2.00	枚			材料費
	設置費用		1.00	式			労務費
		小計					
3 保温工事							
(1)	本体保温ラッキング (着脱式)	マンホール部(400A)	1.00	個			材料費
(2)	本体保温ラッキング (着脱式)	熱交換器取付後部(300A)	1.00	個			材料費
(3)	マンホールパッキン		1.00	枚			材料費
(4)	更新費用		1.00	式			労務費
		小計					
4 試運転調整							
(1)	試運転調整費		1.00	式			
		小計					
		計(直接工事費)					
5 共通費							
(1)	共通仮設費		1.00	式			
(2)	現場管理費		1.00	式			
(3)	一般管理費		1.00	式			
		計					
		合計(工事価格)					