

市価調査書

契約担当官
航空自衛隊第1輸送航空隊
会計隊長 杉山 智高 殿

令和 年 月 日

住所、会社名、代表者名

工 期	契約締結日～令和9年3月31日	工 事 場 所		航空自衛隊小牧基地		
品 名(件 名)	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
格納庫屋根補修工事	仕様書のとおり	式	1			内訳書のとおり
	以下余白					
≡大(見積)金額	¥ (消費税及び地方消費税抜き)					

内訳書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第1格納庫（サイドショップ）						
1 仮設工事						
ア 墨出し		22.6	m ²			
イ 整理清掃後片付け		22.6	m ²			
ウ 外部足場	手すり先行方式	27.54	m ²			
				小計		
2 撤去工事						
屋根上はい樋	硬質塩化ビニール管 VP150（支持金物共）	5.65	m			
3 屋根工事（カバー工法）						
ア アスファルトルーフィング	940 JISA6005	22.6	m ²			
イ 長尺金属板葺（瓦棒葺屋根）	塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板 T=0.4mm（GLカラー鋼板 T=0.4mm） J I S G 3322	22.6	m ²			
ウ 軒先尾垂れ加工		1	式			
エ 水切り						
（ア）既設屋根と新設 屋根の取り合い水切り	塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板 T=0.4mm（GLカラー鋼板 T=0.4mm） J I S G 3322	1	式			
（イ）水上壁取り合い 水切り	塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板 T=0.4mm（GLカラー鋼板 T=0.4mm） J I S G 3322	1	式			
オ 軒先小口	塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板 T=0.4mm（GLカラー鋼板T=0.4mm） J I S G 3322 10か所	0.45	m			
カ エプロン面戸	塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板 T=0.4mm（GLカラー鋼板 T=0.4mm） J I S G 3322 9か所	3.38	m			
キ 既設水上外壁コーキング		1	式			
				小計		
4 樋工事						
ア 屋根上はい樋	RF-VP150	5.65	m			
イ はい樋支持金物		7.00	か所			
				小計		
				合計		第1格納庫

内訳書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第6格納庫						
1 サイドショップ						
(1) 仮設工事						
(ア) 墨出し		362	m ²			
(イ) 整理清掃後片付け		362	m ²			
(ウ) 外部足場	手すり先行方式	230	m ²			
				小計		
(2) 撤去工事						
屋根上はい樋	硬質塩化ビニール管 VP125 (支持金物共)	50.4	m			
(3) 屋根工事 (カバー工法)						
(ア) アスファルトルーフィング	940 JISA6005	362	m ²			
(イ) 長尺金属板 (瓦棒葺屋根)	塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき銅板 T=0.4mm (GLカラー銅板T=0.4mm) J I S G 3322	362	m ²			
(ウ) 軒先尾垂れ加工		1	式			
(エ) 水切り						
a ケラバ水切り	塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき銅板 T=0.4mm (GLカラー銅板T=0.4mm) J I S G 3322	1	式			
b 既設屋根と新設屋根の取り合い水切り	塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき銅板 T=0.4mm (GLカラー銅板T=0.4mm) J I S G 3322	1	式			
c 水上壁取り合い水切り	塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき銅板 T=0.4mm (GLカラー銅板T=0.4mm) J I S G 3322	1	式			
(オ) 軒先小口	塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき銅板 T=0.4mm (GLカラー銅板T=0.4mm) J I S G 3322 111か所	5	m			
(カ) エプロン面戸	塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき銅板 T=0.4mm (GLカラー銅板T=0.4mm) J I S G 3322 112か所	36.96	m			
(キ) 既設水上外壁コーキング		1	式			
(4) 樋工事						
(ア) 屋根上はい樋	RF-VP125	50.4	m			
(イ) はい樋支持金物		24.0	か所			
				小計		
				合計		第6格納庫 サイドショップ

内訳書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 大屋根						
(1) 仮設工事						
外部足場	手すり先行方式	275	m ²			
(2) 屋根工事						
ア 安全ブロック		1	式			
イ 屋根穴補修	塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき銅板 T=0.4mm (GLカラー銅板T=0.4mm) JIS G3322	1	式			
(3) スカイクレーン	25tR級バケット	1	日			
				合計		第6格納庫 大屋根
3 仮設材運搬		1	式			
4 発生材運搬		1	式			
5 発生材処分	廃プラスチック	1	式			
				合計		
6 共通費						
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費等		1	式			
				合計		共通費
				総合計		第1格納庫、第6格納庫 (サイドショップ、大 屋根)、仮設材運搬、 発生材運搬処分、共通 費合計