

市価調査書

契約担当官
航空自衛隊第1輸送航空隊
会計隊長 殿

令和 年 月 日

住所、会社名、代表者名

工 期	契約締結日～令和9年3月31日	工 事 場 所		航空自衛隊小牧基地		
品 名(件 名)	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
給湯管補修工事	仕様書のとおり	式	1			
	以下余白					
大計(見積)金額	¥ (消費税及び地方消費税抜き)					

内訳書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
建築工事						
2号学生隊舎						
(1) 仮設工事						
ア 養生	仕様書のとおり 内部改修、複合改修	58.91	m ²			
イ 整理清掃後片付け	仕様書のとおり 内部改修、複合改修	58.91	m ²			
ウ 養生	仕様書のとおり 内部改修、搬出入路部分	220.6	m ²			
エ 整理清掃後片付け	仕様書のとおり 内部改修、搬出入路部分	220.6	m ²			
(2) 撤去工事						
ア 天井不燃化粧せっこうボード撤去	仕様書のとおり 910×910mm	8.28	m ²			
イ 軽量鉄骨下地撤去	仕様書のとおり 野縁19形@300	8.28	m ²			
ウ 壁ビニルクロス撤去	仕様書のとおり 量産クロス	10.12	m ²			
エ 幅木撤去	仕様書のとおり 木製	4.6	m			
オ 廻り縁撤去	仕様書のとおり 木製、幅木準用	4.6	m			
カ 化粧複合フローリング撤去	仕様書のとおり 厚さ12mm	22.92	m ²			
(3) 金属工事						
軽量鉄骨天井下地	仕様書のとおり 野縁19形@300	8.28	m ²			
(4) 内装工事						
ア 天井不燃化粧せっこうボード	仕様書のとおり 910×910mm	8.28	m ²			
イ 壁紙素地ごしらえ	仕様書のとおり コンクリート面	10.12	m ²			
ウ 壁ビニルクロス	仕様書のとおり 量産クロス	10.12	m ²			
エ 幅木	仕様書のとおり 木製	4.6	m			
オ 廻り縁	仕様書のとおり 木製	4.6	m			
カ 化粧複合フローリング	仕様書のとおり 厚さ12mm	22.92	m ²			
(5) タイル工事						
タイル張り	仕様書のとおり 磁器質二丁掛タイル張り(Φ200mm)	0.4	m ²			
6号隊舎						
(1) 仮設工事						
ア 養生	仕様書のとおり 内部改修、複合改修	31.65	m ²			
イ 整理清掃後片付け	仕様書のとおり 内部改修、複合改修	31.65	m ²			

ウ 養生	仕様書のとおり 内部改修、搬出入路部分	68	m ²			
エ 整理清掃後片付け	仕様書のとおり 内部改修、搬出入路部分	68	m ²			
					小計	
2 電気工事						
2号学生隊舎						
(1) 撤去						
ア 蛍光灯器具	仕様書のとおり FL40×2	3	個			
イ 蛍光灯器具	仕様書のとおり FL40×1	5	個			
(2) 電灯工事						
ア LED照明器具	仕様書のとおり NNFW42500Kと同等品以上	3	個			
イ LED照明器具	仕様書のとおり NNN14000LE1と同等品以上	5	個			
6号隊舎						
(1) 電気配管工事						
電線管	仕様書のとおり VE管22mm	7.8	m			
(2) 配線工事						
ア 制御用ケーブル	仕様書のとおり CVV1. 25mm ² ×2C	7.8	m			
イ 600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF1. 6×3C	15.1	m			
(3) 電灯工事						
屋外コンセント	仕様書のとおり 引掛形防雨接地、2P15A125V	1	個			
(4) はつり工事						
ア 機械はつり	仕様書のとおり 貫通口径32mm、厚240mm	2	箇所			
イ 貫通処理	仕様書のとおり 貫通口径32mm、厚240mm	2	箇所			
					小計	
3 機械設備工事						
2号学生隊舎						
(1) 撤去工事						
ア 給水管	仕様書のとおり SGP25A	1.85	m			
イ 給湯管	仕様書のとおり SGP25A	3.25	m			
ウ シャワー水栓	仕様書のとおり RBF-912	10	個			
(2) 配管工事						
ア 給水管	仕様書のとおり HIVP25A	1.85	m			
イ 給湯管	仕様書のとおり HIVP25A	3.25	m			

(3) 保温工事					
ア 給水管保温	仕様書のとおり 呼び径25A、厚さ20mm	1.85	m		
イ 給湯管保温	仕様書のとおり 呼び径25A、厚さ20mm	3.25	m		
(4) 衛生設備工事					
シャワー水栓	仕様書のとおり TMF49AY1と同等品以上	10	個		
(5) はつり工事					
ア 手はつり	仕様書のとおり Φ200mm程度	10	箇所		
イ 機械はつり	仕様書のとおり 拡張貫通口径75mm、床厚 340mm	3	箇所		
ウ 貫通処理	仕様書のとおり 拡張貫通口径75mm 床厚340mm	3	箇所		
6号隊舎					
(1) 配管工事					
ア 給水管	仕様書のとおり 架橋ポリエチレン管16A	1	m		
イ 給湯管	仕様書のとおり 架橋ポリエチレン管16A	2.6	m		
ウ 給湯管	仕様書のとおり SGP-HVA15A	6.8	m		
エ ガス管	仕様書のとおり SGP20A	7.82	m		
オ 自動切替式調整器	仕様書のとおり LPガス用、口径15A	1	台		
カ LPガス用メーター	仕様書のとおり 流量2.5m ³ /h程度	1	個		
(2) 保温工事					
給湯管保温	仕様書のとおり 屋外露出15A、保温材厚20mm	6.8	m		
(3) 衛生設備工事					
ガス給湯器	仕様書のとおり 屋外壁掛形20号	1	台		
(4) はつり工事					
ア 機械はつり	仕様書のとおり 貫通口径50mm、厚240mm	1	箇所		
イ 機械はつり	仕様書のとおり 貫通口径75mm、厚240mm	1	箇所		
ウ 機械はつり	仕様書のとおり 貫通口径50mm、厚100mm	1	箇所		
エ 貫通処理	仕様書のとおり 貫通口径50mm、厚240mm	1	箇所		
オ 貫通処理	仕様書のとおり 貫通口径75mm、厚240mm	1	箇所		
カ 貫通処理	仕様書のとおり 貫通口径50mm、厚100mm	1	箇所		
					小計
4 高所作業車	仕様書のとおり トラック架装、作業床高9.7 m程度	1	式		
5 発生材運搬費	仕様書のとおり がれき類、木くず、廃プラスチック 類、ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くず	1	式		
					計

6 発生材処分費	仕様書のとおり がれき類、木くず、廃プラスチック 類、ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くず	1	式			
共通費						
共通仮設費	仕様書のとおり	1	式			
現場管理費	仕様書のとおり	1	式			
一般管理費	仕様書のとおり	1	式			
	ー以下余白ー					
					合計	