

市価調査書

契約担当官
航空自衛隊第1輸送航空隊
会計隊長 殿

令和 年 月 日

住所、会社名、代表者名

工 期	契約締結日～令和9年3月31日	工 事 場 所		航空自衛隊小牧基地		
品 名 (件 名)	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
シャッター補修工事	仕様書のとおり	式	1			
	以下余白					
＝大計(見積) 金額	¥ (消費税及び地方消費税抜き)					

科目別内訳

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設工事		1	式			細目別内訳1
建具改修工事	基地浴場	1	式			細目別内訳1
	第1格納庫	1	式			〃
	空輸ターミナル	1	式			細目別内訳2
	救急車庫	1	式			細目別内訳3
				計		直接工事費(合計)
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費		1	式			
以下余白						
合計						

細目別内訳1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 仮設工事						
(1) 養生		33.28	m ²			
(2) 整理清掃後片付け		33.28	m ²			
(3) 高所作業車費		1	式			
(4) 運搬機械費		1	式			
				小 計		
2 建具改修工事						
(1) 基地浴場	SS-1 W=2,700 H=2,540					
ア 開閉機	EGR-60XHГ 手動	1	台			
イ ローラチェーン	#50	1	本			
ウ ブラケット	BR-175 35/40/30	2	枚			
エ シャフト	4B-40	1	本			
オ フランジ	BSB40	2	個			
カ スプロケット	#50 48T／Φ40	1	個			
キ 急降下防止装置	50 ELCB型	1	台			
ク 工事費		1	式			
ケ 運搬費		1	式			
				小 計		
(2) 第1格納庫	SS-2 W=3,500 H=3,200					
ア 開閉機	SG4026対策開閉器	1	台			
イ ローラチェーン	#60	1	本			
ウ 押しボタンス イッチ	PB-55UBP 3点式	1	個			
エ ヒューズ装置	露出型 スチール	1	個			
オ ヒューズ閉鎖器	EF-60	1	個			
カ ヒューズメタル	U-65	1	個			
キ 吊元スラット加工費		1	式			
ク 天井解体復旧費		1	式			
ケ 工事費		1	式			
コ 運搬費		1	式			
				小 計		

細目別内訳2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3) 空輸ターミナル	OHD-1 W=2,700 H=2,540					
ア スプリング	25Φ用	2	本			
イ シャフト	Φ25 W=3,500	2	本			
ウ フランジ	Φ25	6	個			
エ ドラム	DNS4-13	2	個			
オ 継手	Φ25	2	個			
カ ワイヤ	スチール Φ4.0 H=3,500	2	本			
キ 急降下防止装置	WB型	1	セット			
ク サイドヒンジ	スチール 重量用	8	個			
ケ 上ヒンジ	スチール シングル用	2	個			
コ ローラ	Φ14-140 スチール 2インチ	12	個			
サ 水切りシール	W=6,840	1	本			
シ 工事費		1	式			
ス 運搬費	(OHD-1、OHD-2)	1	式			
	OHD-2 W=2,700 H=2,540					
ア スプリング	25Φ用	2	本			
イ シャフト	Φ25 W=3,500	2	本			
ウ フランジ	Φ25	6	個			
エ ドラム	DNS4-13	2	個			
オ 継手	Φ25	2	個			
カ ワイヤ	スチール Φ4.0 H=3,500	2	本			
キ 急降下防止装置	WB型	1	セット			
ク サイドヒンジ	スチール 重量用	8	個			
ケ 上ヒンジ	スチール シングル 用	2	個			
コ ローラ	Φ14-140 スチール 2インチ	12	個			
サ 水切りシール	W=6,840	1	本			
シ 工事費		1	式			
				小計		

細目別内訳3

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(4) 救急車庫	OHD-3 W=3.985 H=3,260					
ア スプリング	25Φ用	2	本			
イ シャフト	Φ25 W=4,200	1	本			
ウ フランジ	Φ25	4	個			
エ ドラム	DNS4-13	2	個			
オ ワイヤ	スチール Φ4.0 H=5,000	2	本			
カ 急降下防止装置	WB型	1	セット			
キ サイドヒンジ	スチール 重量用	10	個			
ク 上ヒンジ	スチール シングル用	2	個			
ケ ローラ	Φ14-140 スチール 2インチ	14	個			
コ 水切りシール	W=4,025	1	本			
サ 工事費		1	式			
シ 運搬費	(OHD-3、OHD-4)	1	式			
	OHD-4 W=3.985 H=3,260					
ア スプリング	25Φ用	2	本			
イ シャフト	Φ25 W=4,200	1	本			
ウ フランジ	Φ25	4	個			
エ ドラム	DNS4-13	2	個			
オ ワイヤ	スチール Φ4.0 H=5,000	2	本			
カ 急降下防止装置	WB型	1	セット			
キ サイドヒンジ	スチール 重量用	10	個			
ク 上ヒンジ	スチール シングル用	2	個			
ケ ローラ	Φ14-140 スチール 2インチ	14	個			
コ 水切りシール	W=4,025	1	本			
サ 工事費		1	式			
				小 計		
以下余白						