

内訳書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 仮設						
整理清掃後片付け		262	m ²			
2 土工事						
(1) 根切り		319	m ³			
(2) 砂利事業 (保護埋め戻し)		82.04	m ³			
(3) 埋め戻し		163	m ³			
				計		
3 撤去工事						
(1) カッター入れ		214	m			
(2) アスファルト撤去		11.39	m ³			
(3) コンクリート撤去		0.71	m ³			
(4) 縁石撤去		15.0	個			
(5) U型側溝撤去		7	m			
(6) 埋設配管撤去		120	m			
(7) 埋設配管切断		30	箇所			
				計		

内訳書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 配管工事						
(1) プレファブ2重管						
ア 直管	JIS G 3444 STK400	120	m			
イ 加工品(90度)	JIS B 2311	8	箇所			
(2) 埋設配管敷設						
ア 配管釣込み 据え付け		120	m			
イ 配管溶接						
(ア) 450A		30	箇所			
(イ) 150A		30	箇所			
(ウ) 100A		30	箇所			
ウ 埋設標識シート	150幅	120	m			
エ 地中埋設標	鉄製	9	箇所			
(3) アンカー取付						
ア アンカー		3	箇所			
イ アンカー取付		3	箇所			
(4) エンドシール加工						
ア エンドシール		2	箇所			
イ エンドシール取付		2	箇所			
(5) 非破壊検査	JIS Z 3104 1995	1	式			

内訳書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(6) ピット内配管撤去						
ア 配管用炭素鋼鋼管(蒸気管)	150A	1	m			
イ 配管用炭素鋼鋼管(環水管)	100A	0.75	m			
ウ 配管用炭素鋼鋼管	20A	1.25	m			
エ 保温	150A	1	m			
オ 保温	100A	0.75	m			
(7) ピット内配管敷設						
ア 配管用炭素鋼鋼管(蒸気管)	JIS G 3452 SGP-MN 150A	1	m			
イ 配管用炭素鋼鋼管(環水管)	JIS G 3454 STPG-370-S-H 100A	0.75	m			
ウ 配管用炭素鋼鋼管(蒸気管)	JIS G 3452 SGP 20A	1.25	m			
(8) ピット内配管塗装						
ア 配管用炭素鋼鋼管(蒸気管)	JIS K 5621 2種 150A	1	m			
イ 圧力配管用炭素鋼鋼管(環水管)	JIS K 5621 2種 100A	0.75	m			
ウ 配管用炭素鋼鋼管(蒸気管)	JIS K 5621 2種 20A	1.25	m			
(9) 配管保温						
ア 配管保温	蒸気管0.6MPa以上 1MPa未満 150A	1	m			
イ 配管保温	蒸気管0.6MPa以上 1MPa未満 100A	0.75	m			
				計		

内訳書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 構内舗装工事						
(1) アスファルト舗装	再生密粒度 アスファルト 密粒度 1 3	228	m ²			
(2) 型枠		7.07	m ²			
(3) 路盤工(敷均し)		0.71	m ³			
(4) 路盤工(締固め)		0.71	m ³			
(5) コンクリート打設	18N/mm ² ・18cm	0.71	m ³			
(6) 縁石設置		15	個			
(7) U型側溝設置		7.00	m			
				計		
6 掘削発生土処理		1	式			
7 発生土運搬		1	式			
8 産業廃棄物運搬						
(1) アスファルト		1	式			
(2) コンクリート		1	式			
(3) グラスウール		1	式			
				計		
9 産業廃棄物処分						
(1) アスファルト		1	式			
(2) コンクリート		1	式			
(3) グラスウール		1	式			
				計		
				合計		