市価調査書

令　和　　年　　月　　日

契約担当官
航空自衛隊第1輸送航空隊
会計隊長　杉山 智高　殿

住所、会社名、代表者名

工　期	契約締結日～令和9年3月31日	工　事　場　所		航空自衛隊小牧基地		
品　名(件 名)	規　格	単位	数量	単　価	金　額	備　考
計装機器更新工事	仕様書のとおり	式	1			
	以下余白					
~~入札~~(見積) 金額	￥					(消費税及び地方消費税抜き)

内訳書

No.	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備　考
1 電気設備工事							
(1)	仮設工事						
ア	枠組本足場	部分足場 600枠 手すり先行方式	84.24	m2			
イ	安全手すり	枠組本足場用 足場最上部	23.40	m			
ウ	メッシュシート	枠組本足場用	84.24	m2			
		小　計					
(2)	配管工事						
ア	厚鋼電線管	G16 露出配管	1.6	m			
イ	厚鋼電線管	G22 露出配管	13.5	m			
ウ	スイッチボックス	1個用 1方出	1	個			
		小　計					
(3)	配線工事						
	600V絶縁電線	EM-IE 1.6mm 管内配線	127.4	m			
		小　計					
(4)	電灯設備						
	コンセント	2P15A×2 防雨形 抜止め 接地極×2 接地端子付	1	個			
		小　計					
(5)	動力設備						
	電動機その他接続材	二種金属製可とう電線管ビニル被覆 あり防水 24mm (F2 24 WP)	1	か所			
		小　計					
(6)	撤去工事						
ア	撤去 厚鋼電線管	G16	16.2	m			
イ	撤去 厚鋼電線管	G22	13.9	m			
ウ	撤去 600V絶縁電線	1.6mm 管内配線	18.5	m			
エ	撤去 600V絶縁電線	2.0mm 管内配線	27.7	m			
オ	撤去 温度補償線	2 ㎟ 管内配線	31.0	m			
		小　計					
		合　計					電気設備工事計

内訳書

No.	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備　考
2 機械設備工事							
(1)	配管工事						
ア	給水配管	水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)25A 屋外配管	4.4	m			
イ	排水配管	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)50A 屋外配管	13.9	m			
ウ	排水配管	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)75A 地中配管	2.5	m			
エ	排水配管	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)150A 地中配管	1.2	m			
オ	配管用支持架台		14	組			
		小　計					
(2)	配管附属品						
ア	仕切弁	ステンレス製　25A	1	個			
イ	Y形ストレーナ	ステンレス製　25A	1	個			
		小　計					
(3)	総合調整						
ア	配管系統	配管総延長	22.0	m			
イ	試運転調整	PH中和装置	1	式			
		小　計					
(4)	土工事						
ア	根切り	人力	4.44	m3			
イ	埋戻し	人力	2.91	m3			
ウ	建設発生土処理	人力(場内敷均し)	1.53	m3			
エ	砂利地業	再生クラッシャラン	0.92	m3			
		小　計					
(5)	コンクリート工事・その他						
ア	コンクリート	PH中和装置基礎	1.51	m3			
イ	捨てコンクリート	PH中和装置基礎	0.23	m3			
ウ	鉄筋	異形棒鋼D10 @200 ダブル配筋	32.48	kg			
エ	鉄筋	異形棒鋼D13 @200 ダブル配筋	42.98	kg			
オ	型枠	一般用	6.24	m2			
カ	縞鋼板製桝類用蓋更新		1	式			
キ	集水桝内堆積物等除去		1	式			
		小　計					

内訳書

No.	名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
(6)	自動制御設備工事						
ア	PH中和装置 DK－2 据付け		1	式			
イ	PH中和装置 DK－1 構成品更新		1	式			
		小　計					
(7)	配管切断						
	配管切断	VU 150A 保温なし	2	か所			
		小　計					
(8)	はつり工事						
ア	配管用貫通口	貫通口径100mm コンクリート厚さ100mm	1	か所			
イ	配管用貫通口	貫通口径175mm コンクリート厚さ150mm	1	か所			
		小　計					
(9)	撤去工事						
ア	撤去 PH中和ユニット	機器本体、PH計、撹拌機、薬注ホース類、可とう電線管	1	式			
イ	搬出 PH中和ユニット	指定場所への集積	1	式			
		小　計					
(10)	産業廃棄物処理						
ア	産業廃棄物運搬	がれき類及び廃プラスチック類	1	式			
イ	産業廃棄物処分	がれき類及び廃プラスチック類	1	式			
		小　計					
		合　計					機械設備工事計
		総 合 計					電気設備工事+ 機械設備工事
		以下余白					