市価調査書

契約担当官　　令　和　　年　　月　　日
航空自衛隊第1輸送航空隊
会計隊長　杉山 智高　殿

住所、会社名、代表者名

工　期	契約締結日～令和9年3月31日	工　事　場　所		航空自衛隊小牧基地		
品　名(件 名)	規　格	単位	数量	単　価	金　額	備　考
真空ポンプ更新工事	仕様書のとおり	式	1			
	以下余白					
~~入札~~(見積) 金額	￥					(消費税及び地方消費税抜き)

内訳書

No.	名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
修理工作整備場							
1　機械設備工事							
(1)	仮設工事						
ア	養生(内部改修)	個別改修	2.25	㎡			
イ	整理清掃後片付け（内部改修）	個別改修	2.25	㎡			
(2)	撤去工事						
	真空給水ポンプ	PZ-8D-2006 複式 相当放熱面積 800 m2	1	台			
(3)	機器搬出入						
ア	真空給水ポンプ搬入	PZ-8D-2006 容積品 600kg/m3 未満	0.31	t			
イ	真空給水ポンプ搬出	PZ-8D-2006 容積品 600kg/m3 未満	0.31	t			
(4)	総合調整						
	修理工作整備場	主機械室内機器 建物延面積5,000m2以下	1	式			
(5)	ポンプ類据付け						
	真空給水ポンプ	PZ-8D-2006 複式 相当放熱面積 800 m2	1	台			
修理工作整備場機械設備　小計							
第２格納庫							
1　機械設備工事							
(1)	仮設工事						
ア	養生（内部改修）	個別改修	2.25	㎡			
イ	整理清掃後片付け（内部改修）	個別改修	2.25	㎡			
(2)	撤去工事						
	真空給水ポンプ	PZ-12D-2606 複式 相当放熱面積 1,200 m2	1	台			
(3)	機器搬出入						
ア	真空給水ポンプ搬入	PZ-12D-2606　重量品 500kg 未満	0.39	t			
イ	真空給水ポンプ搬出	PZ-12D-2606　重量品 500kg未満	0.39	t			
(4)	総合調整						
	第２格納庫	主機械室内機器 建物延面積5,000m2以下	1	式			
(5)	ポンプ類据付け						
	真空給水ポンプ	PZ-12D-2606 複式 相当放熱面積 1,200 m2	1	台			
第２格納庫機械設備　小計							

内訳書

No.	名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
車両整備場							
1　機械設備工事							
(1)	仮設工事						
ア	養生（内部改修）	個別改修	2.25	㎡			
イ	整理清掃後片付け（内部改修）	個別改修	2.25	㎡			
(2)	撤去工事						
	真空給水ポンプ	PZ-5S-1806 単式 相当放熱面積 500㎥	1	台			
(3)	機器搬出入						
ア	真空給水ポンプ搬入	PZ-5S-1806 容積品 500kg/m3 未満	0.27	t			
イ	真空給水ポンプ搬出	PZ-5S-1806 容積品 500kg/m3 未満	0.27	t			
(4)	総合調整						
	車両整備場	主機械室内機器 建物延面積5,000m2以下	1	式			
(5)	ポンプ類据付け						
	真空給水ポンプ	PZ-5S-1806 単式 相当放熱面積 500㎥	1	台			
車両整備場機械設備　小計							
		修理工作整備場、第２格納庫、車両整備場機械設備合計					
		以下余白					