

工事費内訳明細書

工 事 名 : 松島基地建具補修工事

発 注 者 : 航空自衛隊第4航空団契約担当官

住 所 :

商号又は名称 :

代表者氏名 :

印

工事費内訳明細書

事 名 : 松島基地建具補修工事

名 称	規格寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1 仮設工事						
(1) 内部仕上足場	H=1,800mm	24.39	m ²			
(2) 外部仕上足場	H=1,800mm	19.32	m ²			
(3) 仮設間仕切り下地	A、B種	59.56	m ²			
(4) 仮設間仕切り仕上材	A種	20.60	m ²			
	B種	38.96	m ²			
(5) 仮設間仕切り	C種	34.63	m ²			
(6) 仮設材運搬		153.75	m ²			
(7) 整理清掃後片付け(内部改修)		23.46	m ²			
小計 1						①
2 撤去工事						
(1) ビニル幅木撤去		10.02	m			
(2) 長押撤去		2.84	m			
(3) 壁ボード撤去	複合板	16.18	m ²			
(4) ビニル床シート撤去		0.55	m ²			
(5) ビニル床タイル撤去		4.00	m ²			
(6) 床タイル撤去	100角	0.64	m ²			
(7) 内装タイル撤去	100角	0.07	m ²			
(8) 外装タイル撤去	磁器質小口	2.19	m ²			
(9) カッター入れ		97.34	m			
(10) 建具周囲はつり		87.28	m			
(11) 鋼製額入り片開きフラッシュ戸撤去	枠共	17.19	m ²			
(12) 鋼製額入り両開きフラッシュ戸撤去	枠共	19.35	m ²			
(13) ガラス撤去		4.81	m ²			
小計 2						②
3 発生材処分費						
(1) 産業廃棄物収集運搬		1.00	式			
(2) 産業廃棄物処分		1.00	式			
小計 3						③
4 建具工事						
(1) 鋼製額入り両開きフラッシュ戸取付	SD1 1.8×2.35m	1.00	カ所			
(2) 鋼製額入り片開きフラッシュ戸取付	SD2 0.9×2.35m	1.00	カ所			
(3) 鋼製額入り片開きフラッシュ戸取付	SD3 0.9×2.0m	1.00	カ所			

名 称	規格寸法	数量	単位	単価	金額	備考
(4) 鋼製額入り両開き フラッシュ戸取付	SD4 1.8×2.0m	1.00	カ所			
(5) 鋼製額入り両開き フラッシュ戸取付	SD5 1.6×2.35m	1.00	カ所			
(6) 鋼製額入り片開き フラッシュ戸取付	SD6 0.9×2.0m	3.00	カ所			
(7) 鋼製額入り片開き フラッシュ戸取付	SD7 0.9×2.55m	1.00	カ所			
(8) 鋼製額入り片開き フラッシュ戸取付	SD8 0.9×2.0m	2.00	カ所			
(9) 鋼製額入り両開き フラッシュ戸取付	SD9 1.6×2.35m	1.00	カ所			
(10) 鋼製額入り両開き フラッシュ戸取付	SD10 1.6×2.00m	1.00	カ所			
(11) 建具運搬費		13.00	カ所			
小計4						④
5 左官工事						
(1) 床モルタル塗り (ビニル系床材下地)	普通ポルトランドセメント	1.28	m ²			
(2) 床モルタル塗り (一般タイル下地)	普通ポルトランドセメント	0.64	m ²			
(3) 壁モルタル塗り (外装タイル下地)	普通ポルトランドセメント	2.19	m ²			
(4) 壁モルタル塗り (内装タイル下地接着張り)	普通ポルトランドセメント	0.07	m ²			
(5) 建具周囲モルタル 充填	普通ポルトランドセメント	87.28	m			
小計5						⑤
6 内装工事						
(1) 壁ボード複合板張り	Aスチレン+石膏9.5mm	8.81	m ²			
(2) 壁ボード複合板張り	Bスチレン+ケイカル6mm	7.37	m ²			
(3) ビニル幅木張り	2×100mm	10.02	m			
	2×60mm	7.20	m			
(4) ビニル床シート張り	2.5mm厚防滑仕様	0.55	m ²			
(5) ビニル床タイル張り	JIS A5705半硬質 2×303~304.8mm角	1.08	m ²			
	JIS A5705半硬質 3×303~304.8mm角	2.93	m ²			
小計6						⑥
7 木工事						
(1) 長押張り		2.84	m			⑦
8 タイル工事						
(1) 床タイル張り	100mm角	0.64	m ²			
(2) 内装壁タイル張り	100mm角	0.07	m ²			
(3) 外装壁タイル張り	磁器質小口	0.67	m ²			
	磁器質小口屏風曲がり	5.53	m			
	磁器質小口曲がり	13.15	m			
小計8						⑧
9 塗装工事						

名 称	規格寸法	数量	単位	単価	金額	備考
(1) 防塵塗料塗床		0.40	m ²			
(2) せっこうボード素地ごしらえ	B種	8.81	m ²			
(3) けいカル板素地ごしらえ		7.37	m ²			
(4) モルタル面の下地調整	RB種, 新規面	6.62	m ²			
(5) 合成樹脂エマルジョンペイント塗り	A種, 一般	15.43	m ²			
(6) 合成樹脂調合ペイント塗り	A種, 鉄鋼面	78.72	m ²			
小計9						⑨
10 防水工事						
シーリング	変成シリコン系2成分形	91.40	m			
小計10						⑩
11 電気工事						
(1) 電気スイッチ撤去	再使用する	4.00	か所			
(2) コンセント撤去	再使用する	3.00	か所			
(3) 電気スイッチ取付	再使用品	4.00	か所			
(4) コンセント取付	再使用品	3.00	か所			
小計11						⑪
直接工事費計 (①+②+・・・+⑩+⑪)						⑫
共 通 仮 設 費						⑬
純工事費 (⑫+⑬)						⑭
現 場 管 理 費						⑮
工事原価 (⑭+⑮)						⑯
一般管理費等						⑰
工 事 価 格 (⑯+⑰)						