

工事費内訳明細書

工 事 名 : エンジン整備場等雨漏り補修工事

発 注 者 : 航空自衛隊第4航空団契約担当官

住 所 :

商号又は名称 :

代表者氏名 :

印

工事費内訳明細書

工 事 名 : エンジン整備場等雨漏り補修工事

名 称	規格寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1 仮設工事						
(1) 養生・整理清掃後片付け	養生	5.34	m ²			
(2) 養生・整理清掃後片付け	整理清掃後片付け	5.34	m ²			
(3) 枠組本足場	手すり先行方式 900枠(500+240布枠)	106.92	m ²			
(4) 枠組本足場	手すり先行方式 600枠(500布枠)	27.00	m ²			
(5) 単管本足場	足場高さ10m未満	41.31	m ²			
(6) 安全手すり	枠組本足場用	16.20	m			
(7) 安全手すり	単管本足場用	5.40	m			
(8) 内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	4.83	m ²			
(9) 災害防止	シート・ネット類	175.23	m ²			
(10) 仮設材運搬	枠組本足場(900枠)	106.92	m ²			
(11) 仮設材運搬	枠組本足場(600枠)	27.00	m ²			
(12) 仮設材運搬	単管本足場	41.31	m ²			
(13) 仮設材運搬	安全手すり(枠組本足場用)	16.20	m ²			
(14) 仮設材運搬	安全手すり(単管本足場用)	5.40	m ²			
(15) 仮設材運搬	内部仕上げ足場	4.83	m ²			
(16) 仮設材運搬	シート・ネット類	175.23	m ²			
(17) 屋根安全対策	親綱	1.00	式			
小計						①
2. 防水改修						
(1) シーリング撤去		34.73	m			
(2) シーリング	10mm×10mm	16.20	m			
(3) シーリング	15mm×10mm	7.71	m			
(4) シーリング	20mm×10mm	10.82	m			
小計						②
3. 金属						
(1) EXP.J (止水ゴム含む) 撤去・交換		1.00	式			

名 称	規格寸法	数量	単位	単価	金額	備考
(2) EXP. J点検及び調整		1.00	式			
(3) 水切り用 フラットバー取付		1.00	式			
(4) 外壁用ステンレス製 換気口取付		1.00	式			
小計						③
4. 塗装改修						
(1) 内壁塗装改修		1.00	式			
(2) 外壁塗装改修		1.00	式			
小計						④
5. 発生材処分費						
(1) 産業廃棄物収集運搬費		1.00	式			
(2) 産業廃棄物処分費		1.00	式			
小計						⑤
直接工事費計(①～⑤)						⑥
共 通 仮 設 費						⑦
純工事費(⑥+⑦)						⑧
現 場 管 理 費						⑨
工事原価(⑧+⑨)						⑩
一般管理費等						⑪
工 事 価 格(⑩+⑪)						