

工事費内訳明細書

工 事 名：屋外蒸気配管補修工事

発 注 者：航空自衛隊第4航空団契約担当官

住 所：

商号又は名称：

代表者氏名：

印

工事費内訳明細書

工 事 名 : 屋外蒸気配管補修工事

名 称	規格寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1 仮設工事						
(1) 仮設機材類		1.00	式			
(2) 安全設備費		1.00	式			
小計						①
2 撤去工事						
(1) 蒸気配管切断	200A	14.00	カ所			
	150A	1.00	カ所			
(2) 戻り配管切断	20A	7.00	カ所			
(3) 蒸気配管撤去	200A	70.48	m			
	150A	7.65	m			
(4) 戻り配管撤去	20A	7.30	m			
(5) ボールジョイント撤去	200A	14.00	個			
	150A	2.00	個			
(6) グローブバルブ撤去	150A	1.00	個			
(7) 保温撤去	200A	70.48	m			
	150A	7.65	m			
	20A	7.30	m			
小計						②
3 配管工事						
(1) 蒸気配管接合	200A	70.48	m			
	150A	7.65	m			
(2) 戻り配管接合	20A	7.30	m			
(3) ボールジョイント取付け	200A	14.00	個			
	150A	2.00	個			
(4) グローブバルブ取付け	150A	1.00	個			
(5) 弁類取付け	20A	16.00	個			
小計						③

名 称	規格寸法	数量	単位	単価	金額	備考
4 塗装工事						
(1) 蒸気配管	200A	70.48	m			
	150A	7.65	m			
(2) 戻り配管	20A	7.30	m			
小計						④
5 保温工事						
(1) 蒸気配管	200A	70.48	m			
	150A	7.65	m			
(2) 戻り配管	20A	7.30	m			
小計						⑤
6 発生材処分費						
(1) 産廃処分（保温材）		4.53	m ³			
(2) 産廃収集運搬		1.00	式			
小計						⑥
7 非破壊検査		1.00	式			
小計						⑦
8 揚重機器		1.00	式			
小計						⑧
直接工事費計(①～⑧)						⑨
共通仮設費						⑩
純工事費(⑨＋⑩)						⑪
現場管理費						⑫
工事原価(⑪＋⑫)						⑬
一般管理費等						⑭
工事価格(⑬＋⑭)						