

工事費内訳明細書

工 事 名 : 格納庫照明器具更新工事

発 注 者 : 航空自衛隊第4航空団契約担当官

住 所 :

商号又は名称 :

代表者氏名 :

印

工事費内訳明細書

工 事 名 : 格納庫照明器具更新工事

名 称	規格寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1 撤去工事						
(1)HID高天井用照明器具	仕様書のとおり 400W	40.0	個			
(2)HID投光器	仕様書のとおり 1000W	6.0	個			
(3)HID壁付看板灯	仕様書のとおり 150W	8.0	個			
(4)ハロゲンハイカッタースポットライト	仕様書のとおり 1000W	12.0	個			
(5)スポットライト	仕様書のとおり 500W	64.0	個			
(6)コンセントボックス	仕様書のとおり 20Aコンセント1個付	12.0	個			
(7)ライトバトンフライダクト(単体)	仕様書のとおり 1.98m	8.0	個			
(8)ライトバトンフライダクト(4連結)	仕様書のとおり 7.38m	6.0	個			
小計						①
2 新設工事						
(1)LED高天井用照明器具(取付金具込み)	仕様書のとおり 400W相当	40.0	個			
(2)600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり 1.6mm ² -3C	240.0	m			
(3)LED投光器	仕様書のとおり 1000W相当	6.0	個			
(4)600Vポリエチレンケーブル	仕様書のとおり 2.0mm ² -3C	30.0	m			
(5)LED壁付看板灯	仕様書のとおり 150W相当	8.0	個			
(6)ハロゲンハイカッタースポットライト	仕様書のとおり 36°	4.0	個			
(7)ハロゲンハイカッタースポットライト	仕様書のとおり 19°	8.0	個			
(8)LEDスポットライト	仕様書のとおり 500W相当	64.0	個			
(9)コンセントボックス	仕様書のとおり	12.0	個			
(10)ライトバトンフライダクト(単体)	仕様書のとおり	8.0	個			
(11)ライトバトンフライダクト(4連結)	仕様書のとおり	6.0	個			
(12)絶縁抵抗測定試験	仕様書のとおり	1.0	式			
(13)照度測定試験	仕様書のとおり	1.0	式			
(14)運搬費		1.0	式			
小計						②
3 器材運転						
(1)高所作業車運転		1.0	式			
小計						③
4 発生材処分費						
(1)産業廃棄物処分費		1.0	式			
(2)産業廃棄物収集運搬費	(撤去物は基地内指定場所に運搬)	1.0	式			
小計						④
直接工事費計(①～④)						⑤
共通仮設費						⑥
純工事費(⑤+⑥)						⑦
現場管理費						⑧
工事原価(⑦+⑧)						⑨
一般管理費等						⑩
工事価格(⑨+⑩)						