

内 訳 書

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 発電機借上						
(1) 仮設発電機借上	低圧700kVA×2台(昇圧盤含む)自動起動装置及び保温ヒーター付	1	式			
(2) 仮設発電機付帯設備		1	式			
(3) 仮設ケーブル類						
ア 高圧ケーブル	CV又はCVT38sq以上	85	m			
イ 制御用ケーブル	CVV1.25sq以上	110	m			
ウ 接地用電線	IV38sq以上	95	m			
エ 充電ケーブル	CV5.5sq以上	100	m			
(4) 仮設発電機設置		1	式			
(5) ケーブル類敷設		1	式			
(6) 仮設発電機撤去		1	式			
(7) 仮設ケーブル類撤去		1	式			
(8) レッカー		1	式			
(9) 運送費		1	式			
(10) 試験調整費		1	式			
2 既設発電機撤去等						
(1) 既設発電機撤去等		2	台			
(2) 消音器撤去						
ア 消音機本体		2	台			
イ 消音機ドレン		1	式			
(3) 排気管撤去						
ア 排気管		1	式			
イ ミスト管		1	式			
(4) 発電機盤撤去		13	面			
(5) ラジエータ撤去						
ア ラジエータ		2	基			
イ 冷却水管		1	式			

内 訳 書

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウ 給水管		1	式			
エ 冷却水ポンプ等		1	式			
(6) 電線ケーブル撤去		1	式			
(7) 場内小運搬等						
ア 場内小運搬等		1	式			
イ レッカー		1	式			
(8) ピット蓋作成						
ア ピット蓋作成	縞鋼板溶解亜鉛メッキ 665×600×4.5 取手有り	8	枚			
イ ピット蓋作成	縞鋼板溶解亜鉛メッキ 665×600×4.5 取手無し	22	枚			
ウ ピット蓋作成	縞鋼板溶解亜鉛メッキ 665×260×4.5 取手無し	2	枚			
エ 運搬費		1	式			
(9) 配管用炭素鋼鋼管撤去		85	m			計上しない
(10) 仕切弁撤去		7	個			〃
(11) フレキシブルジョイント撤去		6	個			〃
(12) 配管洗浄		1	式			
(13) 配管用炭素鋼鋼管新設		116	m			計上しない
(14) 仕切弁新設		9	個			〃
(15) フレキシブルジョイント 新設		12	個			〃
(16) 配管塗装		116	m			〃
(17) 運搬費・試験調整費		1	式			
(18) 開閉器撤去		3	個			計上しない
(19) 開閉器新設		3	個			〃
(20) 盤加工費		1	式			
3 産業廃棄物処理	配管洗浄廃液	1	式			
計						
(諸経費は計上しない)						