

工事費内訳明細書

工 事 名： 燃料給油車充填場ピット配管等更新工事

発 注 者： 航空自衛隊第4航空団契約担当官

住 所：

商号又は名称：

代表者氏名：

印

工事費内訳明細書

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接業務費						
1 撤去工事						
(1) 燃料給油車充填場						
燃料配管撤去	SGP200A配管架台含む	19.00	m			
燃料配管撤去	SGP150A配管架台・ショックアブスター含む	14.00	m			
(2) 燃料ドレン配管						
燃料配管撤去	SGP150A	2.00	m			
仕切弁撤去	鋳鉄製 150A	3.00	個			
小計						①
2 新設工事						
(1) 燃料給油車充填場						
燃料配管	ステンレス鋼管(SUS) 200A L=4.0m	5.00	本			材のみ
燃料配管	ステンレス鋼管(SUS) 150A L=4.0m	4.00	本			材のみ
燃料配管	ステンレス鋼管(SUS) 80A L=4.0m	1.00	本			材のみ
燃料配管	ステンレス鋼管(SUS) 20A L=4.0m	1.00	本			材のみ
配管架台	ステンレス製	6.00	個			材のみ
配管継手類	ステンレス製 偏芯レducer・フランジ・ボルトナット等	1.00	式			材のみ
仕切弁	ステンレス製(SUS) 80A	3.00	個			材のみ
仕切弁	ステンレス製(SUS) 20A	2.00	個			材のみ
配管工費	配管・架台・ショックアブスター取付、突合わせ溶接等	1.00	式			

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管内洗浄及び脱脂洗浄		1.00	式			
気密試験		1.00	式			
試運転調整		1.00	式			
非破壊検査		1.00	式			
(2) 燃料ドレン配管						
燃料配管	配管用炭素鋼管 (SGP) 150A L=5.5m	1.00	本			材のみ
配管継手類	150A フランジ・閉止フ ランジ・ボルトナット等	1.00	式			材のみ
仕切弁	F型(内ねじ)バルブ 150A	3.00	個			材のみ
配管工費	配管取付、突合わせ 溶接等	1.00	式			
気密試験		1.00	式			
小計						②
3 発生材処分費						
産業廃棄物処理	運搬費含む	1.00	式			
小計						③
直接工事費計(①～③)						④
共 通 仮 設 費						⑤
純工事費(④+⑤)						⑥
現 場 管 理 費						⑦
工事原価(⑥+⑦)						⑧
一般管理費等						⑨
工 事 価 格(⑧+⑨)						