

工事費内訳明細書

工 事 名 : 防空隊格納庫等改修工事

発 注 者 : 航空自衛隊第 4 航空団契約担当官

住 所 :

商号又は名称 :

代表者氏名 :

印

明細書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 仮設工事						
(1) 墨出し(内部改修)		125.39	m ²			
(2) 養生(内部改修)	複合改修	125.39	m ²			
(3) 養生(内部改修)	搬出入路	140.81	m ²			
(4) 整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	125.39	m ²			
(5) 整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路	140.81	m ²			
(6) 内部仕上足場	脚立足場 H=1,800mm級	205.72	m ²			
(7) 仮設間仕切り	B種	54.71	m ²			
(8) 仮設材運搬		54.71	m ²			
小計1						①
2 撤去工事						
(1) タイルカーペット撤去		18.74	m ²			
(2) 床タイル撤去	モザイクタイル	14.17	m ²			
(3) 撤去機械運搬	空気圧縮機	2.00	日			
(3) 床モルタル撤去		14.17	m ²			
(4) ビニル床タイル撤去	一般	4.93	m ²			
(5) 床点検口撤去		1.00	箇所			
(6) トイレブース撤去		12.88	m ²			
(7) 壁タイル撤去		36.05	m ²			
(8) 壁モルタル撤去		36.05	m ²			
(9) カランバック撤去	コンクリートブロック	7.00	m ²			
(10) 天井ボード撤去	一重張り、一般	47.56	m ²			
(11) 天井ボード撤去	一重張り、石綿含有	16.40	m ²			
(12) マンホール撤去		1.00	箇所			
(13) ガラス撤去		1.28	m ²			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(14) 給水配管撤去	SGP-VB、地中配管 40A	1.10	m			
(15) 給水配管撤去	SGP-VB、便所配管 40A	0.70	m			
(16) 給水配管撤去	SGP-VB、便所配管 32A	6.70	m			
(17) 給水配管撤去	SGP-VB、便所配管 25A	3.80	m			
(18) 給水配管撤去	SGP-VB、便所配管 20A	16.30	m			
(19) 汚水配管撤去	白管(排水)、地中配管 100A	1.90	m			
(20) 汚水配管撤去	白管(排水)、便所配管 100A	4.70	m			
(21) 汚水配管撤去	白管(排水)、便所配管 80A	6.30	m			
(22) 汚水配管撤去	白管(排水)、便所配管 65A	1.60	m			
(23) 汚水配管撤去	白管(排水)、便所配管 50A	3.70	m			
(24) 汚水配管撤去	白管(排水)、便所配管 40A	5.50	m			
(25) 通気配管撤去	白管(通気)、便所配管 65A	15.20	m			
(26) 配管保温材撤去	給水管、ロックウール、ピット内40A	0.70	m			
(27) 配管保温材撤去	給水管、ロックウール、ピット内32A	6.70	m			
(28) 配管保温材撤去	給水管、ロックウール、ピット内25A	3.80	m			
(29) 配管保温材撤去	給水管、ロックウール、ピット内20A	16.30	m			
(30) 床上掃除口撤去	COA 100A	1.00	個			
(31) 床上掃除口撤去	COA 80A	2.00	個			
(32) 床上排水トラップ撤去	T3A 50A	1.00	個			
(33) コンベクター撤去	エレメント1.5m未満	1.00	組			
(34) コンベクター撤去	エレメント1.5m未満、再取付け	1.00	組			
(35) 放熱器撤去	壁掛形20節以下、再取付け	1.00	組			
(36) 大便器撤去	洗浄弁	4.00	組			
(37) 小便器撤去	洗浄弁式壁掛	2.00	組			
(38) 洗面化粧台撤去		2.00	組			
(39) 手洗器撤去		2.00	組			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(40) 掃除流し撤去		1.00	組			
(41) 鏡撤去		1.00	枚			
(42) シンク撤去		1.00	台			
(43) キャビネット(戸棚)撤去	片面	1.00	台			
(44) 電気温水器撤去		1.00	台			
(45) 全熱交換ユニット撤去	300m ³ /h以下	1.00	台			
(46) ベントキャップ撤去		2.00	個			
(47) スパイラルダクト撤去	150 φ	5.00	m			
(48) 換気扇撤去	300 φ 以下	3.00	台			
(49) 換気扇撤去	天井埋込形	2.00	台			
(50) 給気グリル撤去	天井埋込形、再取付け	1.00	台			
(51) 蛍光灯器具撤去	FL20W×2、露出形	4.00	個			
(52) 蛍光灯器具撤去	FL40W×2、露出形	10.00	個			
(53) HF蛍光灯器具撤去	FHF32W×1、埋込形	1.00	個			
(54) HF蛍光灯器具撤去	FHF32W×2、埋込形	6.00	個			
(55) LED照明器具撤去	LSS9-2、露出形	1.00	個			
(56) 位置ボックス撤去		10.00	個			
(57) スイッチ撤去	1P15A×1	2.00	個			
(58) スイッチ撤去	1P15A×2	1.00	個			
(59) スイッチ撤去	1P15A×3	1.00	個			
(60) スイッチ撤去	1P15A×1、PL×1	3.00	個			
(61) コントロールスイッチ撤去	1P15A×1準用	1.00	個			
(62) コンセント撤去	2P15A×1	4.00	個			
(63) コンセント撤去	2P15A×2	6.00	個			
(64) コンセント撤去	2P15A×3	1.00	個			
(65) コンセント撤去	2P15A×1、引掛形プラグ共	1.00	個			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(66) 直列ユニット撤去	端末用	1.00	個			
(67) 煙感知器撤去		1.00	個			
(68) 開閉器撤去	MCCB1P20A	2.00	個			
(69) 開閉器撤去	MCCB(ELCB)2P20A	2.00	個			
(70) 開閉器撤去	MCCB3P30A×1	1.00	個			
(71) 開閉器撤去	MCCB3P100A×1	1.00	個			
(72) 600V絶縁電線撤去	IV1.6mm管内配線	60.30	m			
(73) 600V絶縁電線撤去	IV2.0mm管内配線	62.00	m			
(74) 600V絶縁ケーブル撤去	VVF1.6mm-2C天井内配線	13.30	m			
(75) 600V絶縁ケーブル撤去	VVF1.6mm-2C管内配線	5.20	m			
(76) 600V絶縁ケーブル撤去	VVF(EM-EEF)1.6mm-3C、天井内配線	18.10	m			
(77) 600V絶縁ケーブル撤去	VVF2.0mm-2C天井内配線	39.00	m			
(78) 600V絶縁ケーブル撤去	VVF2.0mm-2C管内配線	14.60	m			
(79) 同軸ケーブル撤去	EM-S-5C-FB 管内配線	3.40	m			
(80) 電話・情報用アウトレット撤去	電話用アウトレット×2準用	1.00	個			
(81) 硬質ビニル電線管撤去	VE16	9.40	m			
小計2						②
3 土木工事						
(1) 根切り	人力	5.32	m ³			
(2) 根切り	バックホウ0.13m ³	16.34	m ³			
(3) 埋戻し	購入土、人力	2.28	m ³			
(4) 埋戻し	購入土、バックホウ0.13m ³	8.00	m ³			
(5) 埋戻し	掘削土、人力	3.04	m ³			
(6) 埋戻し	掘削土、バックホウ0.13m ³	8.33	m ³			
(7) 芝張付け	高麗芝	10.27	m ²			
(8) マンホール蓋、調整リング据付		1.00	箇所			
小計3						③

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4 配管工事						
(1) 給水配管	SGP-VB、便所配管 20A	34.60	m			
(2) 給水配管	SGP-VB、便所配管 25A	6.40	m			
(3) 給水配管	SGP-VB、便所配管 32A	10.50	m			
(4) 給水配管	SGP-VB、便所配管 40A	0.70	m			
(5) 埋設給水配管	SGP-VD、地中配管 20A	11.80	m			
(6) 埋設給水配管	SGP-VD、地中配管 25A	29.40	m			
(7) 埋設給水配管	SGP-VD、地中配管 32A	3.80	m			
(8) 埋設給水配管	SGP-VD、地中配管 40A	1.10	m			
(9) 給湯配管	SGP-HVA、便所配管 20A	2.90	m			
(10) 屋外給湯配管	SGP-HVA、屋外配管 20A	3.50	m			
(11) 污水配管	VP、便所配管 40A	4.70	m			
(12) 污水配管	VP、便所配管 50A	4.10	m			
(13) 污水配管	VP、便所配管 65A	1.40	m			
(14) 污水配管	VP、便所配管 75A	2.40	m			
(15) 污水配管	VP、便所配管 100A	9.50	m			
(16) 污水配管	VP、地中配管 100A	30.10	m			
(17) 污水配管	白管(排水)、屋外配管 100A	8.60	m			
(18) 污水配管	白管(排水)、便所配管 40A	5.50	m			
(19) 污水配管	白管(排水)、便所配管 50A	5.20	m			
(20) 污水配管	白管(排水)、便所配管 65A	1.70	m			
(21) 污水配管	白管(排水)、便所配管 80A	8.70	m			
(22) 污水配管	白管(排水)、便所配管 100A	3.50	m			
(23) 通気配管	白管(通気)、便所配管 65A	14.60	m			
(24) 給水配管分岐	20A	2.00	箇所			
(25) 給水配管分岐	25A	2.00	箇所			
(26) 給水配管分岐	32A	1.00	箇所			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(27) 水抜き栓	20A	2.00	個			
(28) 水抜き栓	25A	2.00	個			
(29) 水抜き栓	32A	1.00	個			
(30) 仕切弁	20A	3.00	個			
(31) ストレーナ	20A	1.00	個			
(32) 逆止弁	20A	1.00	個			
(33) 給水配管保温	ポリスチレンフォーム、屋 外露出、ステンレス鋼 板、20A	4.80	m			
(34) 給水配管保温	ポリスチレンフォーム、屋 外露出、ステンレス鋼 板、25A	1.40	m			
(35) 給水配管保温	ポリスチレンフォーム、屋 外露出、ステンレス鋼 板、32A	0.60	m			
(36) 給水配管保温	ポリスチレンフォーム、 ピット内 20A	4.80	m			
(37) 給水配管保温	ポリスチレンフォーム、 ピット内 25A	2.60	m			
(38) 給水配管保温	ポリスチレンフォーム、 ピット内 32A	6.30	m			
(39) 給水配管保温	ポリスチレンフォーム、 ピット内 40A	0.70	m			
(40) 給湯配管保温	グラスウール、屋外露 出、ステンレス鋼板、 20A	3.50	m			
(41) 床上掃除口	COA 100A	2.00	個			
(42) 床上掃除口	COA 80A	2.00	個			
(43) 床上排水トラップ	T3A 50A	2.00	個			
(44) 機械はつり(壁厚 200mm)	25mm	3.00	箇所			
(45) 機械はつり(壁厚 200mm)	50mm	9.00	箇所			
(46) 機械はつり(壁厚 200mm)	75mm	3.00	箇所			
(47) 機械はつり(壁厚 200mm)	100mm	9.00	箇所			
(48) 機械はつり(壁厚 200mm)	150mm	4.00	箇所			
(49) 機械はつり(壁厚 350mm)	50mm	1.00	箇所			
(50) 機械はつり(壁厚 450mm)	50mm	1.00	箇所			
小計4						④

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 建築工事						
(1) タイルカーペット張り	6.5mm	37.26	m ²			
(2) ビニル床シート張り	3.5mm、抗菌	26.17	m ²			
(3) ビニル幅木張り	100mm	47.49	m			
(4) 階段滑り止め	ノンスリップ°	4.00	m			
(5) 床嵩上げ	メタルベース	33.89	m ²			
(6) 階段設置	1000×300	4.00	箇所			
(7) 床タイル	抗菌 300mm角	14.17	m ²			
(8) 床モルタル塗り	ユニットタイル下地	14.17	m ²			
(9) 床点検口	600角	1.00	箇所			
(10) 軽量鉄骨壁下地	65型、H≦4.0m、直張り用	77.61	m ²			
(11) 軽量鉄骨壁下地	65型、H≦4.0m、下地張あり	85.41	m ²			
(12) 壁下地開口補強	扉、65型、900×2000mm程度	8.00	箇所			
(13) 壁せっこうボード張り (下地張り)	12.5mm	80.07	m ²			
(14) 壁せっこうボード張り	12.5mm	145.47	m ²			
(15) 壁けい酸カルシウム板張り	8.0mm	91.05	m ²			
(16) 壁断熱材張り	ポリスチレンフォーム、50mm	56.62	m ²			
(17) 壁グラスウール張り	50mm	91.13	m ²			
(18) 壁遮音シート張り	1.2mm	91.13	m ²			
(19) 内装壁タイル	モルタル面、100mm角	36.05	m ²			
(20) 壁モルタル塗り	内装タイル下地	36.05	m ²			
(21) 内装コンクリートブロック帳壁	100mm	7.00	m ²			
(22) ステンレス天板	D=110、鋼製笠木	1.00	箇所			
(23) トイレブース設置	H=1,900	3.00	箇所			
(24) 既設間仕切壁入れ替え		1.00	箇所			
(25) 窓パネル化	アルミ	1.00	箇所			
(26) 衝立設置	600×2000	1.00	箇所			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(27) 屋内軽量鉄骨天井下地	19型、下地張りあり	37.38	m ²			
(28) 天井せっこうボード張り	下地張り	55.49	m ²			
(29) 天井せっこうボード張り	化粧せっこう	60.81	m ²			
(30) 天井けい酸カルシウム板張り	8.0mm	39.26	m ²			
(31) 天井グラスウール敷き込み		55.49	m ²			
(32) 遮音シート敷き込み		36.68	m ²			
(33) 天井廻縁		145.58	m			
(34) 天井点検口	450角	7.00	箇所			
(35) 天井点検口	600角	1.00	箇所			
(36) 屋内天井下地開口部補強	19型、450×450程度	7.00	箇所			
(37) 屋内天井下地開口部補強	19型、650×650程度	1.00	箇所			
(38) 天井ボード切り込み	450角、450φ以下	10.00	箇所			
(39) 天井ボード切り込み	600角、600φ以下	1.00	箇所			
(40) 天井ボード切り込み	300×1300以下 (蛍光灯)	24.00	箇所			
(41) 天井ボード切り込み	150角、150φ以下	13.00	箇所			
(42) 天井ボード切り込み	300角、300φ以下	5.00	箇所			
(43) 素地ごしらえ	せっこうボード面	186.83	m ²			
(44) 素地ごしらえ	けい酸カルシウム板	130.31	m ²			
(45) EP塗り	壁	277.88	m ²			
(46) EP塗り	天井	39.26	m ²			
(47) 片開き戸取付け		5.10	m ²			
(48) ドアクローザー取付け		3.00	箇所			
(49) 片引き戸取付け		10.80	m ²			
(50) 片開き戸 施工場所1	W850×H2000 小窓	2.00	枚			
(51) 片引き戸 施工場所1	W950×H2000 小窓、ガラリ	1.00	枚			
(52) 片引き戸 施工場所2	W1000×H2000 小窓	1.00	枚			
(42) 片引き二重戸 施工場所2	W1050×H2000 小窓	1.00	枚			

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(43) 片開き戸 施工場所3	W850×H2000	1.00	枚			
(44) 片引き戸 施工場所3、4	W800×H2000、簡 易気密	2.00	枚			
(45) 片引き戸 施工場所3	W800×H2000 小 窓、ガラリ	1.00	枚			
小計5						⑤
6 衛生設備設置工事						
(1) 大便器取付け	床排水	6.00	組			
(2) 大便器取付け	床排水、手洗い付	1.00	組			
(3) 大便器取付け	壁排水	1.00	組			
(4) 温水洗浄便座取付け	擬音付き	4.00	組			
(5) 温水洗浄便座取付け		4.00	組			
(6) 小便器取付け	洗浄弁式壁掛小 便器	2.00	組			
(7) 洗面化粧台取付け	W=750、付属品込 み	3.00	組			
(8) 洗面化粧台取付け	W=600、付属品込 み	2.00	組			
(9) 洗面器取付け	付属品込み	2.00	組			
(10) 手洗器取付け		1.00	組			
(11) 掃除流し取付け	施工場所1	1.00	組			
(12) 掃除流し取付け	施工場所3	1.00	組			
(13) 洗濯機パン取付け	800サイズ、横引きト ラップ	1.00	組			
(14) 洗濯機パン取付け	800サイズ、縦引きト ラップ	1.00	組			
(15) 洗濯機パン取付け	640サイズ、横引きト ラップ	1.00	組			
(16) 鏡取付け		2.00	枚			
(17) シートペーパーホルダー	収納キャビネット、コー ナー収納	3.00	個			
(18) シートペーパーホルダー	収納キャビネット、 ウォール収納	5.00	個			
(19) タオル掛け	バー①、YT500S4	2.00	個			
(20) タオル掛け	バー②、YT51S4R	3.00	個			
(21) タオル掛け	リング、YT51R	2.00	個			
(22) シャワールーム取付け	付属品込み	2.00	組			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(23) 電気温水器取付け	6L	3.00	台			
(24) 電気温水器取付け	12L	1.00	台			
(25) 電気温水器取付け	17.2号換算、付属品込み	1.00	台			
(26) ガス給湯器据付け	24号、壁掛形	1.00	台			
(27) パネルヒーター据付け		1.00	台			
(28) コンベクター据付け	エレメント1.5m未満、撤去品再取付け	1.00	台			
(29) 既設蒸気管延長	20A	1.50	m			
(30) 既設蒸気管延長	15A	1.50	m			
(31) 木製棚	400×600×400	1.00	個			
(32) 木製棚	300×300 5段	1.00	個			
(33) 木製棚	200×900 2段	1.00	個			
(34) 木製キャビネット取付け	本体	1.00	個			
(35) 木製キャビネット取付け	作業台	1.00	個			
(36) 製氷機撤去、取付け	撤去品再取付け	1.00	個			
(37) 浄水器撤去、取付け	撤去品再取付け	1.00	個			
(38) ウォールキャビネット取付け	付属品込み	1.00	個			
小計6						⑥
7 空調設備工事						
(1) パッケージ形空気調和機据付け(架台共)	5.0kw以下、天井吊	1.00	台			
(2) パッケージ形空気調和機据付け(架台共)	5.6kw以下、天井吊	1.00	台			
(3) ルームエアコンディショナー据付け(架台共)	2.5kw以下、壁掛け	1.00	台			
(4) ルームエアコンディショナー据付け(架台共)	3.6kw以下、壁掛け	1.00	台			
(5) 全熱交換ユニット据付け	100m ³ /h以下	1.00	台			
(6) 全熱交換ユニット据付け	150m ³ /h以下	1.00	台			
(7) パイプ用ファン据付け	150φ以下	2.00	台			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(8) 壁換気扇据付け	300φ以下	2.00	台			
(9) 換気扇据付け	天井埋込形、台所用	1.00	台			
(10) 換気扇据付け	2部屋用	2.00	台			
(11) 換気扇据付け	天井埋込形、サニタリー用	1.00	台			
(12) 吸排気グリル据付け	400φ以下	2.00	台			
(13) 吸気グリル据付け	100φ以下	2.00	台			
(14) 排気グリル据付け	100φ以下	2.00	台			
(15) 給気グリル取付け	撤去品再取付け	1.00	台			
(16) グラスウール製ダクト	100mm	44.50	m			
(17) スパイラルダクト	100mm	4.40	m			
(18) 丸形フード取付け	P-13FSQ5	9.00	個			
(18) 丸形フード取付け	P-13KFS5	1.00	個			
(19) ベントキャップ取付け		2.00	個			
(20) ウェザーカバー取付け		1.00	個			
小計7						⑦
8 電気設備工事						
(1) LED照明器具	LRS6-4-48、埋込形	11.00	個			
(2) LED照明器具	LRS6-4-23、埋込形	1.00	個			
(3) LED照明器具	LRS6-2-30、埋込形	7.00	個			
(4) LED照明器具	LRS3-4-47、埋込形	5.00	個			
(5) LED照明器具	LRS1-05、100φ、ダウンライト埋込形	5.00	個			
(6) 位置ボックス	アウトレットボックス	32.00	個			
(7) 位置ボックス	埋込スイッチボックス	30.00	個			
(8) 位置ボックス	露出スイッチボックス	10.00	個			
(9) プルボックス	SUS,0.2㎡～0.3㎡	0.24	㎡			
(10) スイッチ	1P15A×1	10.00	個			
(11) スイッチ	3W15A×1	2.00	個			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(12) コントロールスイッチ	1P15A×1準用 P-04SWL2	4.00	個			
(13) コントロールスイッチ(入/切)	1P15A×1準用 P-10SWL2	2.00	個			
(14) コントロールスイッチ(24h)	1P15A×1準用 P-11SWL2	2.00	個			
(15) コンセント	2P15A×1	1.00	個			
(16) コンセント	2P15A×2	6.00	個			
(17) コンセント	2P15A×3	1.00	個			
(18) コンセント	2P15A×1、接地極付	1.00	個			
(19) コンセント	2P15A/20A×1、 接地極付	1.00	個			
(20) コンセント	2P15A×1、接地 極、接地端子付	7.00	個			
(21) コンセント	2P15A×2、接地極 ×2、接地端子×1	7.00	個			
(22) コンセント	3P20A×1、プラグ 共	1.00	個			
(23) 厚鋼電線管	G42	0.80	m			
(24) ねじなし電線管	E25	0.70	m			
(25) 硬質ビニル電線管	VE42	5.40	m			
(26) 合成樹脂製可とう電線 管	PF16	6.30	m			
(27) 合成樹脂製可とう電線 管	PF22	2.00	m			
(28) 1種金属線ぴ	A型	5.00	m			
(29) 合成樹脂モール	合成樹脂線ぴ準 用	8.90	m			
(30) 600V絶縁電線	EM-IE1.6mm	30.40	m			
(31) 600V絶縁電線	EM-IE2.0mm	34.40	m			
(32) 600V絶縁ケーブル	EM-EEF1.6mm- 2C	27.60	m			
(33) 600V絶縁ケーブル	EM-EEF1.6mm- 3C	84.60	m			
(34) 600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0mm- 2C	21.40	m			
(35) 600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0mm- 3C	148.30	m			
(36) 600Vポリエチレンケーブル	EM-CE8mm ² -3C	41.80	m			
(37) 耐熱ケーブル	EM-HP1.2mm-4C	12.00	m			
(38) 同軸ケーブル	EM-S-5C-FB	3.90	m			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(39) 直列ユニット	端末用	1.00	個			
(40) スポット型感知器	差動式	2.00	個			
(41) スポット型感知器	定温式、防水型	2.00	個			
(42) 開閉器	ELCB2P20A×1	7.00	個			
(43) 開閉器	320×200×120、 MCCB3P30A	1.00	個			
(44) 開閉器	ELCB3P100A×1	1.00	個			
(45) SOP塗り	鉄鋼	0.19	m ²			
(46) SOP塗り	細幅物、木部準用	1.00	m			
小計8						⑧
9 発生材処分費						
(1) 産業廃棄物処理	木屑類	1.00	式			
(2) 産業廃棄物処理	ガラス・陶器くず	1.00	式			
(3) 産業廃棄物処理	廃プラスチック類	1.00	式			
(4) 産業廃棄物処理	タイルカーペット	1.00	式			
(5) 産業廃棄物処理	タイル	1.00	式			
小計9						⑨
直接工事費計(①～⑨)						⑩
共 通 仮 設 費						⑪
純工事費(⑩+⑪)						⑫
現 場 管 理 費						⑬
工事原価(⑫+⑬)						⑭
一般管理費等						⑮
工 事 価 格(⑭+⑮)						