

工事費内訳明細書

工 事 名 : 観測室空調機更新工事

発 注 者 : 航空自衛隊第4航空団契約担当官

住 所 :

商号又は名称 :

代表者氏名 :

印

明細書

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 仮設工事						
(1) 内部仕上足場	鋼製脚立 6型 高 1735	13.90	m ²			
(2) 養生(内部改修)		13.90	m ²			
(3) 内部仕上足場運搬		13.90	m ²			
小計1						①
2 撤去工事						
(1) 天井ボード撤去		1.28	m ²			
(2) 壁ボード撤去		0.20	m ²			
(3) パッケージ形空気調 和機撤去		1.00	組			
(4) 冷媒管用樹脂製カ バー撤去		3.70	m			
(5) 冷媒用被覆銅管(ガス 管)撤去	φ 19.05	24.50	m			
(6) 冷媒用被覆銅管(ガス 管)撤去	φ 12.70	13.90	m			
(7) 冷媒用被覆銅管(液 管)撤去	φ 9.52	24.50	m			
(8) 冷媒用被覆銅管(液 管)撤去	φ 6.35	13.90	m			
小計2						②
3 産廃処分						
(1) ポリスチレンフォーム0.11m ³ 石膏ボード0.01m ³	運搬費含む	1.00	式			
小計3						③
4 空気調和設備工事						
(1) パッケージ型空気調 和機取付		1.00	組			
小計4						④
5 配管工事						
(1) 冷媒用被覆銅管(ガス 管)	φ 15.88	23.90	m			
(2) 冷媒用被覆銅管(ガス 管)	φ 12.70	13.90	m			
(3) 冷媒用被覆銅管(液 管)	φ 9.52	23.90	m			
(4) 冷媒用被覆銅管(液 管)	φ 6.35	13.90	m			

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(5) 冷媒管用樹脂製カ バー		3.10	m			
小計5						⑤
6 内装工事						
(1) 天井点検口	一般タイプアルミ 製額縁型600角	3.00	か所			
(2) 天井点検口	一般タイプアルミ 製額縁型450角	1.00	か所			
(3) 壁点検口	一般タイプアルミ 製額縁型450角	1.00	か所			
小計6						⑥
7 電気工事						
(1) 600Vポリエチレンケー ブル撤去	CV5.5mm ² -3C	12.60	m			
(2) 600V絶縁電線撤去	IV2.0mm(E2.0mm)	12.60	m			
(3) 厚鋼電線管撤去	G22	11.00	m			
(4) 金属製可とう電線管撤 去	F24	0.50	m			
(5) 通信用ケーブル撤去	VCTF0.75mm ² -2C	41.10	m			
(6) 厚鋼電線管	G22(Z)	10.50	m			
(7) 金属製可とう電線管	JIS C8309 F24(ビニル被覆)	1.00	m			
(8) 600V低圧電力用ケー ブル(管内配線)	JIS C3605 EM-CE5.5mm ² - 3C	12.60	m			
(9) 600V絶縁電線(管内 配線)	JIS C3307 IV2.0mm(E2.0mm)	12.60	m			
(10) マイクロホン用ビニル コード	JCS 4271 MVVS1.25mm ² - 2C	54.00	m			
(11) 1種金属線ぴ (MM1)	A型25.4×11.5mm	2.20	m			
(12) 1種金属線ぴ(リモコン 用スイッチボックス)		2.00	個			
小計7						⑦
8 重機使用料						
(1) 重機使用料	クレーン車 室外機搬出入	1.00	式			
小計8						⑧

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9 冷媒回収						
(1) 冷媒回収費	R407C	1.00	式			
小計9						⑨
10 気密試験、真空引き						
(1) 気密試験、真空引き		1.00	式			
小計10						⑩
11 フロンガス充填						
(1) フロンガス	R410A	5.00	kg			
小計11						⑪
12 試運転調整						
(1) 試運転調整		1.00	式			
小計12						⑫
13 冷媒破壊処理						
(1) 冷媒破壊処理		1.00	式			
小計13						⑬
直接工事費計(①～⑬)						⑭
共通仮設費						⑮
純工事費(⑭+⑮)						⑯
現場管理費						⑰
工事原価(⑯+⑰)						⑱
一般管理費等						⑲
工事価格(⑱+⑲)						