

入 札 書

令和8年9月8日

契約担当官
航空自衛隊第3輸送航空隊
会計隊長

殿

申 込 者 住 所
会 社 名
代表者職位氏名
代 理 人 氏 名

工 期		契約締結日 ～ 令和9年3月31日		工事場所 航空自衛隊美保基地			
品 名 (件 名)	規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
厚生センター外壁等 補修工事	仕様書のとおり		式	1			
	－ 以 下 余 白 －						
入 札 金 額 ￥							
備 考 (辞 退 理 由 等)							
貴通知・公告に対し、入札心得・契約条項等承知のうえ、上記のとおり提出します。							

工事費（業務費）内訳明細書

入札件名：厚生センター外壁等補修工事

工事場所：航空自衛隊美保基地

工 期：契約締結日 ～ 令和9年3月31日

令和8年 月 日

（提出業者）

住 所 _____

会 社 名 _____

代表者名 _____

(細目別内訳書)

区分	名 称	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	建築工事						
(1)	仮設工事						
ア	養生(屋上防水改修)	アスファルト防水	788.0	m ²			
イ	整理清掃後片付け (屋上防水改修)	アスファルト防水	788.0	m ²			
ウ	養生(屋上防水改修)	シート防水	17.7	m ²			
エ	整理清掃後片付け (屋上防水改修)	シート防水	17.7	m ²			
オ	墨出し(外壁改修)		437.0	m ²			
カ	養生(外壁改修)		284.0	m ²			
キ	整理清掃後片付け (外壁改修)		284.0	m ²			
ク	枠組み本足場(手すり先行方式)	900枠	633.0	m ²			
ケ	安全手すり		139.0	m			
コ	災害防止(シート・ネット類)		633.0	m ²			
サ	仮設材運搬(枠組本足場)		633.0	m ²			
シ	仮設材運搬(安全手すり)		139.0	m			
ス	仮設材運搬(シート・ネット類)		633.0	m ²			
(2)	撤去工事						
ア	壁タイル撤去		7.5	m ²			
イ	既存防水層撤去(シート防水層)		29.0	m ²			
ウ	シーリング撤去		566.0	m			
エ	ドレン撤去		14.0	箇所			
(3)	防水工事						
ア	既存防水層清掃(高压洗浄)		1,120.0	m ²			
イ	下地調整(コンクリート面)		817.0	m ²			
ウ	アスファルトシングル改修 (かぶせ工法)		23.8	m ²			

(細目別内訳書)

区分	名 称	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
エ	高分子ルーフィングシート防水 (S-M2工法)		314.0	m ²			
オ	防水押え金物取付		178.0	m			
カ	ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)		314.0	m ²			
キ	シーリング充填		214.0	m			
ク	誘発目地充填		352.0	m			
ケ	ドレン取付		14.0	箇所			
(4)	タイル工事						
ア	外装壁タイル(密着張り、平物)		7.5	m ²			
(5)	塗装工事						
ア	既存塗膜除去 高圧水洗浄(30～50Mpa)		541.0	m ²			
イ	既存塗膜除去 (コンクリート面、RB種)		541.0	m ²			
ウ	下地調整 (コンクリート面、RB種)		541.0	m ²			
エ	下地調整 (鉄鋼面、RB種)		3.9	m ²			
オ	複層塗材E(凹凸状)		541.0	m ²			
カ	錆止め塗料塗り(C種)		3.9	m ²			
キ	耐候性塗料塗り(DP)		3.9	m ²			
ク	たてどい塗装		65.8	m			
					計		1建築工事 計
		ー以下余白ー					

