

市価調査書

契約担当官
航空自衛隊新潟救難隊
会計班長 野中 龍 殿

令和 年 月 日

住所、会社名、代表者名

工 期	契約締結日～ 令和9年3月31日	工 事 場 所		航空自衛隊新潟分屯基地		
品 名（件 名）	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
土堤モルタル吹付工 事	仕様書のとおり	式	1			
	以下余白					
入札（見積） 金額	¥			(消費税及び地方消費税 抜き)		

細目別内訳 1

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	モルタル吹付工 (除草含む)						
(1)	菱形金網	Φ2×50mm×50mm	2,529	m ²			材料費
(2)	主アンカー	D16×600(0.6本/m ²)	1,517	本			材料費
(3)	補助アンカー	D10×300(1.2本/m ²)	3,034	本			材料費
(4)	水抜きパイプ	VP50(0.5箇所/m ²)	1,264	本			材料費
(5)	ゴム発泡体目地板	t=10mm W=50mm	1	式			材料費
(6)	モルタル吹付工 除草含む	モルタル t=5 内(除草費¥ -)	2,529	m ²			労務費
		小計					
2	昇降階段取付工						
(1)	リバーザー・ ステップ	新東化成株式会社 角度45度用 W=750 8.12m/箇所 と同等品以上	2	箇所			材料費
(2)	昇降階段取付		2	箇所			労務費
		小計					
3	ステンレス丸環 フック設置						
(1)	ステンレス丸環 フック	内径Φ50mm D=12mm L=750	44	本			材料費
(2)	ステンレス丸環 フック設置		44	本			労務費
		小計					
4	産業廃棄物処理						
(1)	産業廃棄物運搬	雑草	1	式			
(2)	産業廃棄物処理	雑草	1	式			
		小計					
5	共通費						
(1)	共通仮設費		1	式			
(2)	現場管理費		1	式			
(3)	一般管理費等		1	式			
		小計					
		計					
		以下余白					