

市価調査書

契約担当官
航空自衛隊新潟救難隊
会計班長 野中 龍 殿

令和 年 月 日

住所、会社名、代表者名

工 期	契約締結日～ 令和9年3月31日	工 事 場 所		航空自衛隊新潟分屯基地		
品 名（件 名）	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
通信局舎便所等 改修工事	仕様書のとおり	式	1			
	以下余白					
入札（見積） 金額	¥			（消費税及び地方消費税 抜き）		

細目別内訳 1

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	建築工事						
(1)	仮設工事						
ア	墨出し	個別改修	8.2	m ²			
イ	養生	個別改修	8.2	m ²			
ウ	養生	搬出入路部分	18.6	m ²			
エ	整理整頓後片づけ	個別改修	8.2	m ²			
オ	整理整頓後片づけ	搬出入路部分	18.6	m ²			
カ	内部足場	階高 4 m以下 (一般)	8.2	m ²			
キ	仮設材運搬	内部仕上げ足場	1.0	式			
ク	建築工事に関する 労務費		1.0	式			
		小計					
(2)	内装工事						
ア	軽量鉄骨	LGS65型 @300	21.3	m ²			
イ	石膏ボード	12.5mm	21.3	m ²			
ウ	壁クロス張	下地処理共	21.3	m ²			
エ	断熱材	遮熱 遮音	21.3	m ²			
オ	ビニル幅木	H=60	8.2	m			
カ	内装工事に関する 労務費		1.0	式			
		小計					
(3)	建具工事						
ア	テンキー錠	取付、初期設定込み	1.0	箇所			
イ	トイレブース	W1,500、850 H2,000	1.0	式			
ウ	建具工事に関する 労務費		1.0	式			
		小計					
2	電気工事						
ア	開閉器箱・分電盤	主幹漏電遮断器 60A×1 20A×8	1	面			
イ	絶縁ケーブル工事	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シースケーブル(EM-EEF)3心1.6mm	30.30	m			
ウ	絶縁ケーブル工事	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シースケーブル(EM-EEF)3心2.0mm	22.60	m			
エ	絶縁ケーブル工事	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)14mm ²	8.20	m			
オ	線び工事	1 種金属線び(MM1) A型 25.4mm×11.5mm	1.50	m			
カ	線び工事	1 種金属線び(MM1) B型 40.4mm×20mm	1.10	m			
キ	位置ボックス工事	合成樹脂製露出丸形ボックス 3 方出	1.00	個			

細目別内訳 2

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ク	位置ボックス工事	露出スイッチボックス 1 方出	2.00	個			
ケ	配線器具工事	コンセント連用形2P15A×1(接地極 接地端子付 一体形)	5.00	個			
コ	配線器具工事	コンセント連用形2P15A×2(接地極 接地端子付 一体形)	2.00	個			
サ	はつり工事	機械はつりコンクリート壁貫通口径38mm コンクリート厚さ100～150mm	1.00	か所			
シ	位置ボックス工事	埋込スイッチボックス 1 個用	6.00	個			内労務費 (¥)
ス	照明器具工事	じか付け天井灯 (人感センサー付き)	1.00	個			内労務費 (¥)
セ	電気工事に関する 労務費		1.0	式			
		小計					
3	機械設備						
(1)	撤去工事						
ア	流し台撤去	W1800×D560×H800	1.00	台			
イ	流し台棚撤去	W1200×D370×H1070	1.00	台			
ウ	機械設備に関する 労務費		1.0	式			
		小計					
(2)	はつり工事						
ア	機械はつり	配管用貫通口100mm 厚さ200mm程度	1.00	箇所			
イ	機械はつり	配管用貫通口125mm 厚さ200mm程度	2.00	箇所			
ウ	はつり工事に関する 労務費		1.0	式			
		小計					
(3)	配管工事						
ア	給水管 (地中配管)	PE 20A	5.80	m			
イ	給水管 (屋外配管)	PB 16A	1.40	m			
ウ	給水管 (屋内一般配管)	PB 16A	4.80	m			
エ	給水管 (屋内一般配管)	PB 13A	4.00	m			
オ	排水管 (地中配管)	VP 75A	3.40	m			
カ	排水管 (地中配管)	VP 50A	6.30	m			
キ	排水管 (屋外配管)	VP 75A	0.70	m			
ク	排水管 (屋外配管)	VP 50A	1.40	m			
ケ	排水管 (屋内一般配管)	VP 75A	0.30	m			
コ	排水管 (屋内一般配管)	VP 50A	6.70	m			
サ	配管分岐	給水管 SGP25A	1.00	箇所			
シ	一般弁類	仕切弁 20A	1	個			

細目別内訳 3

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ス	弁きょう	20A用	1	個			
セ	掃除口	50A 屋外用	1	個			
ソ	給水管キャップ	20A	1	個			内労務費 (¥)
タ	排水口キャップ	50A	1	個			内労務費 (¥)
チ	配管工事に関する 労務費		1.0	式			
		小計					
(4)	保温工事						
ア	給水管保温	屋外露出 16A	1.40	m			
イ	排水管保温	屋外露出 75A	0.70	m			
ウ	排水管保温	屋外露出 50A	1.40	m			
エ	保温工事に関する 労務費		1.0	式			
		小計					
(5)	土工事						
ア	根切り	人力	4.40	m ³			
イ	埋戻し	人力	4.40	m ³			
ウ	土工事に関する労務 費		1.0	式			
		小計					
(6)	衛生器具設備工事						
ア	ミニキッチン	クリナップLK120N W1,200×D500 (基準) 上棚収納付 電気温水器 12L-100V 規格同等品以上	1.00	組			
イ	洋風大便器	TOTO CS325BPR (基準) 手洗無しタンク 擬音装置 洗浄便座 F2A 棚付二連紙巻器 YH650 (基準) 排水塩ビ管 規格同等品以上	1.00	組			内労務費 (¥)
ウ	洗面化粧台	TOTO LDSWB075 (基準) 三面鏡キャビネット2 枚扉仕様 LED照明 電気温水器 12L-100V 規格同等品以上	1.00	組			内労務費 (¥)
エ	洗濯機パン	床上配管用 横引トラップ 規格同等品以上	1.00	組			
オ	洗濯機用水栓	緊急止水付単水栓	1.00	組			
カ	衛生器具設備工事 に関する労務費		1.0	式			
		小計					
(7)	柵工事						
ア	プラスチック柵	φ200mm 深さ600mm 中継タイプ	1.00	組			
イ	プラスチック柵	φ200mm 深さ600mm 合流タイプ	2.00	組			
ウ	柵工事に関する労務 費		1.0	式			
		小計					

細目別内訳 4

[illegible]