

数量内訳

工事名: #53病院医療機器用電源等改修工事

No	項 目	品 目	規 格	数 量	単位	計算内訳
	I 建築工事					
	1 仮設工事					
	(1) 墨出し			235.20	m ²	1 階 4+8+2+4+4+7+23+10+2+1.4=65.4 2 階 27*3=81.0 5 階 5+4+9.6+19+7.5=45.1 8 階 8+11+3.7+21=43.7
	(2) 養生			528.30	m ²	1 階 30.8+20.7+20.6+16.5=88.6 2 階 314 5 階 21.4+25+25+21.4+11.4=104.2 8 階 21.5
	(3) 整理清掃後片付け			528.30	m ²	「1 仮設工事 (2)養生」に同じ
	(4) 内部仕上げ足場		脚立足場程度	154.20	m ²	1 階 4+8+2+4+4+7+23+10+2+1.4=65.4 5 階 5+4+9.6+19+7.5=45.1 8 階 8+11+3.7+21=43.7
	2 金属工事					
	(1) 天井点検口		450×450mm	5.00	箇所	仕様書による（1 階 1 箇所、5 階 2 箇所、8 階 2 箇所）
	3 内外装工事					
	(1) 天井ボード復旧			1.31	m ²	1階、5階 空調取付位置、廊下貫通箇所 0.45*0.9*2+0.5=1.31
	(2) 軒天ボード復旧			2.00	m ²	1階 空調取付位置
	4 撤去工事					
	(1) 既存天井ボード撤去			1.31	m ²	「3 内外装工事 (1)天井ボード復旧」に同じ
	(2) 既存軒天撤去			2.00	m ²	「3 内外装工事 (2)軒天ボード復旧」に同じ
	(3) 天井ボード切込み		点検口設置箇所	5.00	箇所	仕様書による（1 階、5 階）
	(4) コア抜き		100A L=320mm程度	1.00	箇所	仕様書による（1 階）
	(5) コア抜き箇所 レントゲン調査		コンクリート壁貫通箇所	1.00	箇所	仕様書による（1 階）

数量内訳

工事名: #53病院医療機器用電源等改修工事

No	項 目	品 目	規 格	数 量	単位	計算内訳
	Ⅱ 電気設備工事					
	1 設置工事					
(1)	手元開閉器盤		250W*350H*130D 30A 3φ200V	1.00	面	仕様書による (1階)
(2)	手元開閉器盤		250W*350H*130D 20A 1φ200V	1.00	面	仕様書による (1階)
(3)	手元開閉器盤		250W*350H*130D 20A 1φ100V	1.00	面	仕様書による (1階)
(4)	電源ブレーカー新設		3φ200V 3P MCCB 30A	2.00	個	仕様書による (1階)
(5)	電源ブレーカー新設		1φ200V 2P MCCB 30A	1.00	個	仕様書による (1階)
(6)	電源ブレーカー新設		1φ100V 2P ELCB 20A	1.00	個	仕様書による (1階)
(7)	電源ケーブル新設		EM-CE 3.5Sq-4C	41.00	m	1階 20+21=41.0
(8)	電源ケーブル新設		EM-CE 8Sq-2C	78.40	m	1階 41+37.4=78.4
(9)	電源ケーブル新設		EM-CE 3.5Sq-3C	3.00	m	1階 3m 6L-30P用
(10)	電源ケーブル新設		EM-IE 2.0Sq	78.40	m	1階 41+37.4=78.4
(11)	電源ケーブル新設		EM-EEF2.0-3C	198.30	m	2階 27*3=81.0 5階 34+33.6=67.6 8階 49.7
(12)	電源ケーブル新設 (空調渡線)		EM-CEQ2.0-4C 24m	24.00	m	1階
(13)	電源ケーブル新設 (空調渡線)		EM-CE0.75Sq-2C 24m	24.00	m	1階
(14)	メタルモール		A型	6.00	m	2m*3箇所 (5階、8階)
(15)	メタルモール		C型	3.00	m	1m*3箇所 (1階)
(16)	引掛コンセント		L6-30P用 2P200V	1.00	個	仕様書による (1階)
(17)	フロアコンセント		2P15A2E	3.00	個	仕様書による (2階)
(18)	コンセント		埋込コンセント 新金属プレート 白 2P15A2E	3.00	個	仕様書による (5階、8階)
(19)	コンセント		埋込コンセント 新金属プレート医療用緑 2P15A2E	3.00	個	仕様書による (5階、8階)
(20)	区画貫通部処理		防火区画	13.00	箇所	1階 7箇所、5階 3箇所、8階 3箇所
	2 撤去工事					
(1)	既設ブレーカー撤去		MCCB 50A	1.00	個	仕様書による (1階)
(2)	既設ブレーカー撤去		MCCB 20A	1.00	個	仕様書による (1階)
	Ⅲ機械設備工事					
(1)	空調機新設		日立RPC-GPRSH11 (セット品番) 同等品	1.00	式	仕様書による (1階)
(2)	ドレンアップキット		ドレンアップユニットDUPC-63K2 同等品	1.00	台	仕様書による (1階)
(3)	空調ドレン配管		VP13 継手接合材共	1.00	台	仕様書による (1階)
(4)	冷媒管		液管 6.35mm 10mm保温 20m	1.00	式	仕様書による (1階)
(5)	冷媒管		ガス管 12.7mm 20mm保温 20m	1.00	式	仕様書による (1階)
(6)	配管支持材			1.00	式	仕様書による (1階)
(7)	外部空調配管ラッキング		SUS	1.00	式	仕様書による (1階)
(8)	空調冷媒管耐圧試験			1.00	台	仕様書による (1階)
(9)	屋内配管化粧カバー		スリムダクト	1.00	台	仕様書による (1階)
(10)	通水試験		ドレン配管	1.00	台	仕様書による (1階)
	Ⅳ 発生処分費					
(1)	産業廃棄物処分費			1.00	式	