

数量積算書

件名：164号建物5階改修工事

項目	規格・寸法等	算定	単位	適用数量
1 建築工事				
1-1 仮設・雑工事				
(1) 養生	個別改修	(工事場所床面 屋外階段扉+娛樂室+廊下間仕切壁+掃除流し+小便器+シャワールーム) 0.9*2+12.93+3.24+5.8+2.81+3+11.19*2	m ²	52.0
(2) 墨だし	個別改修	1-1-(1) 養生と同じ	m ²	52.0
(3) 整理清掃後片付け	個別改修	1-1-(1) 養生と同じ	m ²	52.0
(4) 内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	(シャワールーム4F, 3F) 11.19*2 (トイレ4F) 0.82*2	m ²	24.0
(5) 仮設材運搬	内部仕上足場の運搬	1-1-(4) 内部仕上足場と同じ	m ²	24.0
(6) トラック運転		搬入・搬出各1日	日	2.0
1-2 撤去工事				
(1) カラバンバック撤去		(トイレ) 0.24*0.75*1.1	m ³	0.2
(2) 畳撤去	865*1,730mm	(娛樂室) 7	枚	7.0
(3) 畳撤去	865*860mm	(娛樂室) 1	枚	1.0
(4) ビニル床シート撤去	厚2.5	(シャワールーム) 6.63	m ²	6.6
(5) ビニル床巾木撤去	H=100	(シャワールーム) 4.8+0.95+1.8+0.3+3+0.35	m	11.2
(6) 軽量鉄骨壁下地撤去	LGS50形	(シャワールーム) 4.87*2.4+0.8*1.8*3	m ²	7.4
(7) 軽量鉄骨天井下地撤去	LGS19形	(シャワールーム5F+4F) (1.835*4.8+0.4*0.2+0.8*2.6+0.45*0.45) *2	m ²	13.3
(8) 天井シーリングボード撤去	厚9 VE	(シャワールーム5F+4F) (1.835*4.8+0.4*0.2+0.8*2.6+0.45*0.45) *2 (トイレ4F) 0.91*1.485*2+0.45*0.45	m ²	15.4
(9) 壁シーリングボード撤去	厚12 AEP	(シャワールーム) 4.87*2.4+0.8*1.8*3	m ²	7.4

数量積算書

件名：164号建物5階改修工事

項目	規格・寸法等	算定	単位	適用数量
(10) 点検口撤去	450*450	(シャワー室5F、4F)1+1 (トイレ4F)1	箇所	3.0
1-3 改修工事				
(1) 軽量スチール戸新設	900*2,000	(廊下間仕切壁)1	箇所	1.0
(2) 鋼製片開き戸改修	テンキー、サムターンカバー取付	(屋外階段)1+1	箇所	2.0
(3) 目隠し遮熱フィルム新設		(南面立面図+北面立面図)65.1+38.6	m ²	103.7
(4) 軽量鉄骨壁下地新設	LGS50形	(廊下間仕切壁) (3.1+1.5) *2.7-0.9*2 (シャワー室) 4.87*2.4-0.8*2.0*4	m ²	15.9
(5) 軽量鉄骨天井下地新設	LGS19形	(シャワー室5F+4F) 5.73+7.29	m ²	13.0
(6) 天井シージングボード新設	厚9 VE 目透かし工法	(シャワー室5F+4F) 5.73+7.29 (トイレ4F) 0.91*1.485*2-0.6*0.6	m ²	17.0
(7) 壁シージングボード新設	厚12 AEP 突付け工法	(廊下間仕切壁) 4.6*2.7-0.9*2 (シャワー室) 4.87*2.4-0.8*2.0*4	m ²	15.9
(8) 床タイル新設	モザイクタイル50角	(トイレ) 0.24*0.75	m ²	0.2
(9) 壁塗装	カラバンバック部分 複層塗料E	(トイレ) 1.27*2.4+0.2*2.4+3.1*1.1	m ²	6.9
(10) トイレブース新設	メラミン樹脂系化粧板、脚部市木SUS製、ドアエッジSUS製、表示錠付、棚板付	(トイレ) (0.6+0.4+1.3)*1.85	m ²	4.3
(11) 畳新設	865*865mm スタイロC JIS A 5914	(娛樂室) 15	枚	15.0
(12) ビニル床シート新設	厚2.5	(シャワー室) 5.47	m ²	5.5
(13) ビニル床巾木新設	H=100	(シャワー室) 4.3+0.19+0.5+0.88+1.8+0.3+2.1+0.2+0.4+0.3	m	11.0
(14) 点検口新設	600*600	(シャワー室5F、4F)1+1 (トイレ4F)1	箇所	3.0

数量積算書

件名：164号建物5階改修工事

項目	規格・寸法等	算定	単位	適用数量
2 電気設備工事				
2-1 撤去工事				
(1) ケーブル撤去	VVF1.6-2C	(廊下) 2.3+6.5	m	2.3
(2) タンブラースイッチ撤去	埋込型 UB内照明	(シャワー室5F) 3	個	3.0
(3) 電力計箱		(廊下) 1	個	1.0
(4) 蛍光灯撤去	角型天井付	(シャワー室5F) 3	個	3.0
(5) 蛍光灯撤去	天井付位置ボックスなし	(シャワー室5F) 2	個	2.0
(6) 蛍光灯撤去	天井付1灯用	(シャワー室5F) 1	個	1.0
(7) 蛍光灯撤去	天井付位置ボックスなし 再利用	(シャワー室4F) 2	個	2.0
(8) 蛍光灯撤去	天井付1灯用 再利用	(シャワー室4F) 1	個	1.0
2-2 改修工事				
(1) ケーブル新設	VVF1.6-3C	(廊下) 9.3+33.8+29.2+28.5+4.3	m	105.1
(2) ケーブル新設	VVF1.6-2C	(シャワー室) 12.3	m	12.3
(3) メタルモール新設	A種	(トイレ) 4.2+4.2+4.2* (廊下) 0.8+2.1	m	15.5
(4) コンセント新設	2P1E15A	(トイレ) 2+2+2 (廊下) 1	個	7.0
(5) タンブラースイッチ新設	埋込型 UB内照明用	(シャワー室) 4	個	4.0
(6) LED蛍光灯新設	天井付位置ボックスなし NNLK 41710、NNL4300ENTR29	(シャワー室) 2	個	2.0
(7) LED蛍光灯新設	天井付1灯用 NNLK 41710、NNL4300ENTR29	(シャワー室) 1	個	1.0
(8) 蛍光灯撤去	天井付位置ボックスなし 再利用	(シャワー室4F) 2	個	2.0
(9) 蛍光灯撤去	天井付1灯用 再利用	(シャワー室4F) 1	個	1.0
(10) 人感照明新設	WTK2401K	(廊下) 1	個	1.0

数量積算書

件名：164号建物5階改修工事

項目	規格・寸法等	算定	単位	適用数量
(11) インターホン新設	VL-V566、VL-ME25	(廊下・当直室) 1	組	1.0
(12) 信号線新設	ICT0.5-2P	(廊下) 5.5	m	5.5
3 機械設備工事				
3-1 撤去工事				
(1) シャワーブース撤去		(シャワー室) 3	組	3.0
(2) 給水管撤去	SGP-VB25A	(シャワー室) 9.6	m	9.6
(3) 給水管撤去	SGP-VB20A	(トイレ) 5	m	5.0
(4) 給湯管撤去	CU20A	(シャワー室) 10.8	m	10.8
(5) 排水管撤去	LP65A	(トイレ) 12	m	12.0
(6) 排水管撤去	LP50A	(シャワー室) 4.2 (トイレ) 12	m	16.2
(7) 掃除流し撤去		(トイレ) 1	組	1.0
(8) 小便秘器撤去		(トイレ) 3	組	3.0
(9) コア抜き	φ 20 厚100	(廊下) 1	箇所	1.0
(10) コア抜き	φ 25 厚100	(廊下) 1	箇所	1.0
(11) コア抜き	φ 30 厚140	(シャワー室) 8	箇所	8.0
(12) コア抜き	φ 35 厚330	(トイレ) 1	箇所	1.0
(13) コア抜き	φ 75 厚140	(シャワー室) 4	箇所	4.0
(14) コア抜き	φ 75 厚330	(トイレ) 2	箇所	2.0
(15) 低圧蒸気配管撤去	SGP (黒) 20A	(シャワー室) 3.2	m	3.2
(16) 低圧蒸気配管撤去	SGP (黒) 25A	(シャワー室) 1.8	m	1.8
(17) ファンコンベクター撤去	再利用	(シャワー室) 1	箇所	1.0
(18) スパイラルダクト撤去	φ 100	(シャワー室) 5.2	m	5.2

数量積算書

件名：164号建物5階改修工事

項目	規格・寸法等	算定	単位	適用数量
3-2 改修工事				
(1) シャワーブース新設	0812型	(シャワー室) 4	組	4.0
(2) 給水管新設	架橋ポリエチレン管	(シャワー室) 23.6	m	23.6
(3) 給湯管新設	架橋ポリエチレン管	(シャワー室) 25.1	m	25.1
(4) 排水管新設	VP50A	(シャワー室) 11.2	m	11.2
(5) 給水管新設	SGP-VB25A	(トイレ) 6	m	6.0
(6) 排水管新設	VP65A	(トイレ) 11+11	m	22.0
(7) 大便器新設	大便器TOTO CS140 フラッシュバルブTOTO TV550S 温水便座 TOTO TCF585S 紙巻器 2連式	(トイレ) 1	組	1.0
(8) 掃除流し新設	水栓含む		組	1.0
(9) 低圧蒸気配管新設	SGP (黒) 20A	(シャワー室) 6.3	m	6.3
(10) 低圧蒸気配管新設	SGP (黒) 30A	(シャワー室) 4.9	m	4.9
(11) ファンコンベクター新設	再利用	(シャワー室) 1	箇所	1.0
(12) スパイラルダクト新設	φ100	(シャワー室) 6.2	m	6.2
4 発生材処分				
(1) 発生材積込運搬			式	1
(2) 発生材場外処分			式	1