

数量算出											
# 211号建物シャワー室改修工事											
項	目	規	格	寸	法	数量算出	数	量	単	位	備考
1 仮設工事											
(1)	墨出し	複合改修		工事箇所A		施行範囲 (3.62m×5.68m) - (2.1m×1.17m+0.4m×0.31m+ 0.25m×0.41m) = 20.5616㎡ - (2.457㎡+0.124㎡+0.1025㎡) = 20.5616㎡ - 2.6835㎡ = 17.8781㎡ ≒ 17.88㎡	17.88		㎡		
(2)	養生(工事箇所)	複合改修		1仮設工事-(1)墨出し参照			17.88		㎡		
(3)	整理清掃後片付け (工事箇所)	複合改修		1仮設工事-(2)参照			17.88		㎡		
(4)	養生(廊下等)	複合改修		工事箇所A		54.29m×1=54.29㎡	54.29		㎡		
(5)	整理清掃後片付け (廊下等)	複合改修		1仮設工事-(4)参照			54.29		㎡		
(6)	内部仕上足場	脚立足場 一般		1仮設工事-(2)参照			17.88		㎡		
2 撤去工事											
(1)	C B撤去	コンクリートブレーカー				0.7m×0.3m×0.1m×5箇所=0.105㎡≒0.11㎡	0.11		㎡		
(2)	カッター入れ	モルタル面				(0.7m+0.3m+0.7m+0.3m)×5箇所=10m	10.00		m		
(3)	壁タイル撤去			①+②=		0.7m×0.3m×5箇所=1.05㎡	1.05		㎡		
(4)	天井合板・ボード撤去					(3.62m×5.68m) - (2.1m×1.17m+0.4m×0.31m+ 0.25m×0.41m) = 20.5616㎡ - (2.457㎡+0.124㎡+0.1025㎡) = 20.5616㎡ - 2.6835㎡ = 17.8781㎡ ≒ 17.88㎡	17.88		㎡		
(5)	天井点検口撤去			2か所			2.00		箇所		
(6)	シャワーブース撤去						1.00		式		
3 建築工事											
(1)	天井点検口	450角		2箇所			2.00		箇所		
(2)	壁下地補修						1.00		式		
(3)	壁タイル張り	モルタル面 100角				0.7m×0.3m×5箇所=1.05㎡	1.05		㎡		
(4)	天井シーリング石膏ボード板張	厚9.5mm				(3.62m×5.68m) - (2.1m×1.17m+0.4m×0.31m+ 0.25m×0.41m) = 20.5616㎡ - (2.457㎡+0.124㎡+0.1025㎡) = 20.5616㎡ - 2.6835㎡ = 17.8781㎡ ≒ 17.88㎡	17.88		㎡		
(5)	天井廻縁			2.97m+3.58m+1.17m+2.1m+2.45m+4.96m+ 0.25m+0.41m+0.4m+0.31m=18.6m			18.60		m		
(6)	素地ごしらえ					(3.62m×5.68m) - (2.1m×1.17m+0.4m×0.31m+ 0.25m×0.41m) = 20.5616㎡ - (2.457㎡+0.124㎡+0.1025㎡) = 20.5616㎡ - 2.6835㎡ = 17.8781㎡ ≒ 17.88㎡	17.88		㎡		
(7)	NAD塗装					(3.62m×5.68m) - (2.1m×1.17m+0.4m×0.31m+ 0.25m×0.41m) = 20.5616㎡ - (2.457㎡+0.124㎡+0.1025㎡) = 20.5616㎡ - 2.6835㎡ = 17.8781㎡ ≒ 17.88㎡	17.88		㎡		
(8)	シャワーブース新設			5.68m×1.9m=10.792㎡ 1.28m×1.9m=2.432㎡×4=9.728㎡ 10.792㎡+9.728㎡=20.52㎡			20.52		㎡		

3 電気設備工事					
LED照明器具					
(1) (ダウンライト埋込型)	1260×200以上		2.00	台	
(2) 蛍光灯器具撤去	FL40W×2 露出型 再使用なし	①+②=	2.00	台	
4 機械設備工事					
(1) 水道管	機械室・便所配管 VP 20A		1.00	m	
(2) 一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室・便所配管 20		1.00	m	
(3) ポリスチレンフォーム保温工	暗渠内 20A		1.00	m	
(4) ロックウール保温工	暗渠内 20A		1.00	m	
(5) シャワー装置			5.00	組	
(6) シャワー撤去撤去			5.00	組	
(7) 給水管撤去	SGP-VA 20A 再使用なし		1.00	m	
(8) 給湯管撤去	SGP-VA 20A 再使用なし		1.00	m	
(9) 配管切断	鋼管類 20A		3.00	箇所	