

数量算出											
朝霞門視覚障害者誘導標示整備											
項	目	規	格	寸	法	数量算出	数	量	単	位	備考
1	仮設工事										
	(1) 夜間照明設備						1.00			式	
2	撤去工事										
	(1) 既設視覚障害者誘導用標示撤去					38.3m × 0.3m = 11.49m ²	11.49			m ²	
3	道路付属施設										
	(1) 視覚障害者誘導用標示プレート	線状	アクリル樹脂系			38.3m × 0.3m = 11.49m ²	11.49			m ²	
			JIS T9251								