

数量明細表

工事名: 1号庁舎便所改修工事

名 称	適 用	数 量	単 位	備 考
1 建築工事				
(1) 仮設工事				
ア 養生 (内部改修)	2.7 m× 3.72 m+ 2.7 m× 5.92 m+ 2.7 m× 5.92 m=	42.0	m ²	
イ 整理清掃後片付け (内部改修)	2.7 m× 3.72 m+ 2.7 m× 5.92 m+ 2.7 m× 5.92 m=	42.0	m ²	
ウ 内部仕上げ足場 (階高4.0m以下 脚立足場 改修)	1.35 m× 5.92 m=	8.0	m ²	
(2) 金属工事				
点検口 (再取付)	1箇所=	1	箇所	
(3) 塗装				
ア 素地ごしらえ (新設天井ボード用)	1.35 m× 5.92 m+ 0.15 m× 0.93 m- 0.6 m× 0.3 m=	8.0	m ²	
イ 塗料塗り (新設天井ボード用)	1.35 m× 5.92 m+ 0.15 m× 0.93 m- 0.6 m× 0.3 m=	8.0	m ²	
(4) 内外装				
シーリングボード張り	1.35 m× 5.92 m+ 0.15 m× 0.93 m- 0.6 m× 0.3 m=	8.0	m ²	
(5) 仕上げユニット				
トイレブース扉 (付替え)				
ア 1階	(0.6 m× 2枚)× 1.912 m=	2.3	m ²	
イ 2階	(0.6 m× 2枚)× 1.912 m=	2.3	m ²	
ウ 3階	(0.6 m× 4枚)× 1.912 m=	4.6	m ²	
		9.20	m ²	

数量明細表

工事名:1号庁舎便所改修工事

名 称	適 用	数 量	単 位	備 考
2 電気工事				
(1) 2種金属線ぴ新設	(2.66 m- 0.50 m- 0.06 m)× 8.00 箇所=	16.8	m	
(2) ケーブル新設	28.00 m+ 32.00 m+ 27.00 m=	87.0	m	
(3) コンセント新設	8.00 個=	8.0	個	
(4) Hf蛍光灯器具 (再取付)	2.00 台=	2.0	台	
3 機械設備工事				
(1) 給水管 (便所配管) 25A新設	0.50 m× 4.00 箇所=	2.0	m	
(2) 保温(給水管天井内)	0.50 m× 4.00 箇所=	2.0	m	
(2) 配管切断(25A)	8.00 か所=	8.0	か所	
(3) 洋式大便器 (洗浄弁、洗浄管等含む。)	8.00 組=	8.0	組	
(4) 紙巻器	8.00 組=	8.0	組	
4 撤去工事				
(1) 床清掃	2.7 m× 3.72 m+ 2.7 m× 5.92 m+ 2.7 m× 5.92 m=	42.0	㎡	
(2) 天井ボード撤去	1.35 m× 5.92 m+ 0.15 m× 0.93 m- 0.6 m× 0.3 m=	8.0	㎡	
(3) トイレブース撤去				
ア 1階	(0.6 m× 2 枚)× 1.912 m=	2.3	㎡	
イ 2階	(0.6 m× 2 枚)× 1.912 m=	2.3	㎡	
ウ 3階	(0.6 m× 4 枚)× 1.912 m=	4.6	㎡	
		9.20	㎡	
(4) 天井点検口撤去 (再利用)	1.00 箇所=	1.0	箇所	
(5) 照明器具撤去 (再利用)	2.00 台=	2.0	台	
(6) 給水管撤去 25A	0.30 m× 4.00 箇所=	1.2	m	
(7) 配管保温撤去 (天井内)	0.30 m× 4.00 箇所=	1.2	m	
(8) 和式大便器撤去 (洗浄弁、洗浄管等含む。)	8.00 組=	8.00	組	
(9) コア抜き	4.00 箇所=	4.00	箇所	
5 発生材運搬処分	1.00 式=	1.0	式	