

数量算出

和光低層宿舎床板補修その2

項	目	規 格 寸 法	数量算出	数 量	単 位	図面番号
I 改修建築工事						
1 仮設工事						
(1) 整理清掃後片付け口内部改修		個別改修		77.62	m ²	
2号棟		111	2.75*1.7+3.65*(0.5+1.275)-1.75*0.5	10.28	m ²	
5号棟		202	2.75*1.7+3.65*(0.5+1.275)-1.75*0.5	10.28	m ²	
9号棟		206	2.75*1.735+3.65*(0.5+2.175)-1.75*0.5	13.66	m ²	
10号棟		508	2.75*1.735+3.65*(0.5+2.175)-1.75*0.5	13.66	m ²	
11号棟		205	2.775*1.925+3.75*2.775-1.75*0.5	14.87	m ²	
		406	2.775*1.925+3.75*2.775-1.75*0.5	14.87	m ²	
(2) 墨出し		複合改修	1 仮設工事-(1)同上	77.62	m ²	
2 内外装工事						
(1) 見切り材新設		厚さ6ミリ用		8.84	m ²	
2号棟		111	1.15+0.75	1.90	m ²	
5号棟		202	1.15+0.75	1.90	m ²	
9号棟		206	1.150	1.15	m ²	
10号棟		508	1.150	1.15	m ²	
11号棟		205	1.370	1.37	m ²	
		406	1.370	1.37	m ²	
(2) フローリングボード張		厚さ6mm	1 仮設工事-(1)同上	77.62	m ²	
(3) シーリング		変成シーリング		82.22	m	
2号棟		111	1.7+1.15+3.65+0.5+1.75-0.75+3.65+0.625	12.28	m	
5号棟		202	1.7+1.15+3.65+0.5+1.75-0.75+3.65+0.625	12.28	m	

9号棟	206	1.735+1.75+3.65+0.5+2.175+3.65+0.8	14.26	m	
10号棟	508	1.735+1.75+3.65+0.5+2.175+3.65+0.8	14.26	m	
11号棟	205	1.925+1.37+3.75+2.775+3.75+1.0	14.57	m	
	406	1.925+1.37+3.75+2.775+3.75+1.0	14.57	m	
(4) 発生材処分			1.00	式	