

数 量 積 算 書

件名： 汚水マンホール蓋取替工事

名 称	場 所	算 定	単位	適用数量	備 考
1 仮設工事					
(1) 屋外整理・清掃・後片付け		● 1.1m*1.1m=1.21㎡	㎡	1.21	
2 撤去工事					
(1) マンホール用蓋撤去		● 1.0組	組	1.00	
(2) As舗装版撤去	t =5.0	● 1.25*1.25m	㎡	1.56	
(3) As舗装版切断	t =5.0	● 1.25m*4辺	m	5.00	
3 土木工事					
(1) マンホール用蓋据付	受枠・ブロック井、樹補修含む	● 1組	組	1.00	
(2) As舗装	t =5.0、再生密粒度アスコン13	● 1.25*1.25m	㎡	1.25	