

数 量 算 出 書

件名： 79号建物シャワー設備改修工事

項 目	規 格	数量	単位	内 訳
(建築工事)				
1 仮設工事				
(1) 墨出し	内部改修 個別改修	4.4	m ²	(3.25+1.15) × 幅1m=4.40m ²
(2) 養生	内部改修 個別改修	56.2	m ²	17.28m ² (シャワー室) + 38.88m ² (事務室) = 56.16m ²
(3) 整理清掃後片付け	内部改修 個別改修	56.2	m ²	1 (2) と同じ
(4) 内部足場	脚立足場 一般	56.2	m ²	1 (2) と同じ
(5) 仮設材運搬	内部足場 平屋建	56.2	m ²	1 (4) と同じ
2 金属工事				
(1) 軽量鉄骨壁下地	75形@300準用 材工共	11.0	m ²	(3.25+1.15) × H2.5=11.00m ²
(2) 軽量鉄骨開口補強	65形 材工共	3.0	箇所	3箇所
3 建具工事				
アルミ枠		3.0	組	3組
4 塗装工事				
(1) 下地調整	モルタル補修	24.6	m ²	壁面29.9m ² -扉及び窓5.3m ² =24.6m ²
(2) 複層塗材E	モルタル面B種 材工共	24.6	m ²	4 (1) と同じ
(3) EP-G塗り	素地ごしらえB種共	11.6	m ²	天井面11.62m ²
5 内装工事				
(1) 下地調整	モルタル補修	11.6	m ²	シャワー室床面11.62m ²
(2) ビニル床シート張り	2.0mm 織布積層	11.6	m ²	5 (1) と同じ
(3) 廻り縁	壁 塩ビ9mm準用 材工共	16.7	m	16.66m
(4) 幅木	100mm 材工共	13.9	m	5 (3)-カーパッック分0.545m-扉分2.25m=13.865m
(5) 脱衣棚取付	製作品 プラミン製W1300×H875 壁掛け 2段	1.0	組	
(6) 防水石膏ボード取付	天井用 目隠し厚 9.5mm	11.6	m ²	5 (1) と同じ
6 撤去工事				

数 量 算 出 書

件名： 79号建物シャワー設備改修工事

項 目	規 格	数量	単位	内 訳
(1) 幅木撤去		16.1	m	5 (4) と同じ
(2) 廻り縁撤去	幅木撤去準用	16.7	m	5 (3) と同じ
(2) 壁ボード撤去	一重張り 一般	18.6	m ²	2 (1) と同じ
(3) 壁下地撤去	軽鉄	18.6	m ²	2 (1) と同じ
(4) 天井ボード撤去	一重張り 一般	11.6	m ²	5 (1) と同じ
(5) 天井ボード撤去	再利用	1.0	式	
(6) カランバック撤去	コンクリート製	1.0	式	
(7) 場内運搬		1.0	式	
(8) 産廃処分		1.0	式	
(電気設備工事)				
1 配管工事				
(1) 金属線ぴ取付	1 種 A 型	5	m	天井から1.5m×3箇所
(2) 電線管取付	C31露出 材工共	2	m	天井から手元開閉器1.5m
(3) 電線管取付	PF22 材工共	14	m	天井内
2 配線工事				
ケーブル取付	EM-EEF2.0mm-3C準用 材工共	22	m	1 (1)+1 (2)+ (1 (3) × 2) =20m
3 電灯設備		1		
(1) スイッチボックス取付	1個用 材工共	3	個	換気扇用
(2) アウトレットボックス取付	浅型 材工共	3	個	換気扇用
(3) タンブラスイッチ取付	1P15A×1	3	個	換気扇用
(4) LED照明器具取付	ベースライト露出形NNF41038J LT9	2	台	図面番号 1 1
(5) 漏電遮断器取付	2P 30A準用	1	個	図面番号 1 1
(6) 手元開閉器取付	2P 30A	1	個	図面番号 9

数 量 算 出 書

件名： 79号建物シャワー設備改修工事

項 目	規 格	数量	単位	内 訳
(7) 火災報知器設置	定温式	1	個	図面番号 1 1
4 撤去工事		1		
(1) 照明器具撤去	FL40W×1埋込形準用	2	台	
(2) 火災報知器撤去	定温式スポット形感知器	1	個	
(3) 機械はつり	φ25 厚150mm以下	4	箇所	
(4) 壁貫通処理		4	箇所	
(5) 手元開閉器撤去	2P20A	1	個	
(機械設備工事)		1		
1 配管工事		1		
(1) 給水管取付	SGP-VB 50A	3	m	図面番号 1 2
(2) 給水管取付	SGP-VB 40A	3	m	図面番号 1 2
(3) 給水管取付	SGP-VB 25A	4	m	図面番号 1 2
(4) 給水管取付	SGP-VB 20A	3	m	図面番号 1 2
(5) 給湯管取付	SUS304 30A準用	3	m	図面番号 1 2
(6) 給湯管取付	SUS304 25A	3	m	図面番号 1 2
(7) 給湯管取付	SUS304 20A	13	m	図面番号 1 2
(8) 排水管取付	VP100A	7	m	図面番号 1 3
(9) 排水管取付	VP65A	5	m	図面番号 1 3
(10) 排水管取付	VP50A	5	m	図面番号 1 3
(11) 排水管取付	VP40A	5	m	図面番号 1 3
(12) 通気管取付	VP40A	5	m	図面番号 1 3
2 保温工事				
(1) 配管保温	天井内 50A	3	m	1 (1)と同じ
(2) 配管保温	天井内 40A	3	m	1 (2)と同じ

数 量 算 出 書

件名： 79号建物シャワー設備改修工事

項 目	規 格	数量	単位	内 訳
(3) 配管保温	天井内 32A	3	m	1 (5)と同じ
(4) 配管保温	天井内 25A	7	m	給水管+給湯管
(5) 配管保温	天井内 20A	16	m	給水管+給湯管
3 ダクト工事				
スパイラルダクト取付	φ100×0.5mm	6	m	図面番号 1 1
4 衛生器具設備				
(1) ユニットシャワー新設	INAX SPB-0808LBEL	3	組	
(2) 手洗い器取付	INAX L-A951KM2E/BW1	1	台	
(3) 換気扇	三菱 VD-15Z13-BL	3	台	
5 給水設備				
混合水栓取付	サーモスタット13A ユニットシャワー付属品	3	台	
6 排水設備				
(1) トラップ取付	非防水形準用 手洗い器付属品	4	個	
(2) 掃除口取付	COA 65A	1	個	
7 改修工事				
(1) 配管切断	鋼管50A	1	箇所	
(2) 配管切断	SUS32A	1	箇所	
(3) 配管切断	SUS20A	1	箇所	
12 撤去工事	撤去工事			
(1) 配管撤去	鋼管50A SGP準用 給水管 再使用しない	3	m	1 (1)と同じ
(2) 配管撤去	鋼管40A SGP準用 給水管 再使用しない	3	m	1 (2)と同じ
(3) 配管撤去	鋼管25A SGP準用 給水管 再使用しない	4	m	1 (3)と同じ
(4) 配管撤去	鋼管20A SGP準用 給水管 再使用しない	3	m	1 (4)と同じ
(5) 配管撤去	ステンレス管30A 準用 給湯管 再使用しない	3	m	1 (5)と同じ

数 量 算 出 書

件名： 79号建物シャワー設備改修工事

項 目	規 格	数量	単位	内 訳
(6) 配管撤去	ステンレス管25A準用 給湯管 再使用しない	3	m	1 (6)と同じ
(7) 配管撤去	ステンレス管20A準用 給湯管 再使用しない	13	m	1 (7)と同じ
(8) 配管撤去	塩ビ管100A VP準用 排水管 再使用しない	7	m	1 (8)と同じ
(9) 配管撤去	塩ビ管65A VP準用 排水管 再使用しない	5	m	1 (9)と同じ
(10) 配管撤去	塩ビ管50A VP準用 排水管 再使用しない	5	m	1 (10)と同じ
(11) 配管撤去	塩ビ管40A VP準用 排水管 再使用しない	5	m	1 (11)と同じ
(12) 配管撤去	塩ビ管40A VP準用 通気管 再使用しない	5	m	1 (12)と同じ
(13) 保温撤去	アルミガラスクロス 天井内 50A 再使用しない	3	m	2 (1)と同じ
(14) 保温撤去	アルミガラスクロス 天井内 40A 再使用しない	3	m	2 (2)と同じ
(15) 保温撤去	アルミガラスクロス 天井内 32A 再使用しない	3	m	2 (3)と同じ
(16) 保温撤去	アルミガラスクロス 天井内 25A 再使用しない	7	m	2 (4)と同じ
(17) 保温撤去	アルミガラスクロス 天井内 20A 再使用しない	16	m	2 (5)と同じ
(18) 洗面化粧台撤去		1	箇所	