

数 量 算 出 書

件名：66号建物空調機補修工事

番号	項 目		計算式等		備 考
1	建築工事				
(1)	枠組本足場	1200	1.829*9.545	17.46	m ²
2	電気設備工事				
(1)	屋内用絶縁電線	EM-IE3.5mm2	6.6+1.35+0.9+13.8+1.0+7.9+0.9+0.85+0.2+0.7+0.35+0.4	34.95	m
(2)	屋内用絶縁電線	EM-IE8mm2		1.30	m
(3)	屋内用絶縁電線	EM-IE8mm2 (FEP管)	5.4+1.5+2.6+1.1+0.3+0.3	11.20	m
(4)	600V低圧電力用ケーブル	EM-CE8mm2-3C	(6.6+0.9+13.8) × 3+1.35+1.0+ (7.9+0.9+0.85+0.2+0.7+0.35) × 3+0.4	99.35	m
(5)	600V低圧電力用ケーブル	EM-CET38mm2		1.30	m
(6)	600V低圧電力用ケーブル	EM-CET38mm2 (FEP管)	5.4+1.5+2.6+1.1+0.3+0.3	11.20	m
(7)	プルボックス			1.00	個
(8)	厚鋼電線管	G28	1.35+1.0+0.4	2.75	m
(9)	厚鋼電線管	GLT36		1.30	m
(10)	厚鋼電線管	G42	7.9+0.9+0.85+0.2+0.7+0.35	10.90	m
(11)	厚鋼電線管	G42 (屋上配線)	6.6+0.9+13.8	21.30	m
(12)	波付硬質合成樹脂管	FEP40	1.5+2.6+0.3	4.40	m
(13)	配線用遮断器	200V3P125AF/125AT		1.00	個
(14)	厚鋼電線管塗装	G28	1.35+1.0+0.4	2.75	m
(15)	厚鋼電線管塗装	G42	6.6+0.9+13.8+7.9+0.9+0.85+0.2+0.7+0.35	32.20	m
(16)	埋設標識シート		1.5+2.6	4.10	m
(17)	掘削埋め戻し			1.00	式
(18)	動力盤			1.00	式
(19)	600V低圧電力用ケーブル撤去	EM-CE8mm2-3C		0.40	m
(20)	配線用遮断器撤去	3P200V50AF/50AT		1.00	個
3	機械設備工事				
(1)	室外機	ｶﾞｽﾃｰﾄﾞﾎﾞﾝﾌﾟ 空 気 調 和 機28kw以下		1.00	台
(2)	室内機	ﾊﾞｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ 形 空 気 調 和 機2.8kw以下ﾃﾔﾃｯﾄ		2.00	台
(3)	室内機	ﾊﾞｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ 形 空 気 調 和 機5.0kw以下ﾃﾔﾃｯﾄ		1.00	台
(4)	室内機	ﾊﾞｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ 形 空 気 調 和 機5.6kw以下ﾃﾔﾃｯﾄ		2.00	台
(5)	室外機撤去	ｶﾞｽﾃｰﾄﾞﾎﾞﾝﾌﾟ 式 空 気 調 和 機2.8kw以下		1.00	台
(6)	室内機撤去	ﾊﾞｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ 形 空 気 調 和 機2.8kw以下ﾃﾔﾃｯﾄ		2.00	台
(7)	室内機撤去	ﾊﾞｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ 形 空 気 調 和 機5.6kw以下ﾃﾔﾃｯﾄ		3.00	台
(8)	コア抜き	50mm 壁厚100mm		1.00	箇所
(9)	重量物運搬費			1.00	式
(10)	天井解体・復旧費			1.00	式
4	建築系混合廃棄物				
(1)	フロンガス回収処分			1.00	式
(2)	産業廃棄物			1.00	式