

数 量 計 算 書

件名 (朝日) 3 8号建物配管補修工事

No.	品 名	適 用	積算 数量	採用 数量	単位	内 訳	備 考
1	機械設備工事						
(1)	配管工事						
ア	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 20A	7.29	7.3	m	$0.4+2.1+(0.1*3)+3.19+0.2+0.68+0.1+0.22+0.1=7.29$	
イ	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 25A	1.02	1.0	m	1.02	
ウ	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 20A	3.69	3.7	m	$0.2+2+(0.05*3)+0.52+0.6+0.05+0.17=3.69$	
エ	給水管分岐	40A～20A	1.00	1.0	か所	1	
オ	給湯管分岐	25A～20A	1.00	1.0	か所	1	
(2)	保温工事						
ア	配管保温	GW 20A	5.83	5.8	m	$0.1+3.19+0.2+0.22+0.68+0.1+0.52+0.05+0.6+0.17=5.83$	
イ	配管保温	GW 25A	1.02	1.0	m	1.02	
ウ	配管モール	断熱材付	5.15	5.2	m	$0.4+2+(0.1*3)+0.2+2.1+(0.05*3)=5.15$	
(3)	給排水衛生設備工事						
ア	単水栓	13A (再使用)	1.00	1.0	個	1	
イ	混合水栓	13A (再使用)	4.00	4.0	個	4	
ウ	既設水洗穴補修	13A	13.00	13.0	か所	13	
(4)	はつり工事						
ア	機械はつり	50mm (壁厚150mm)	5.00	5.0	か所	5	

数量計算書

件名 (朝日) 38号建物配管補修工事

[illegible]