

数量計算書

工事件名：南7号隊舎R22冷媒対策工事

番号	名	称	規格	計算式	数量	単位	備考
建築改修工事							
1	仮設工事						
(1)	養生（内部改修）		個別改修	平面図 20.9m*2.5m+15m*2.5m*2箇所+7.46m*2.5m+8.2m*2.9m	169.68	m ²	
(2)	整理清掃後片付け		個別改修	建築-1-(1)養生（内部改修）に同じ	169.68	m ²	
(3)	内部仕上げ足場		個別改修	建築-1-(1)養生（内部改修）に同じ	169.68	m ²	
(4)	資材運搬費		個別改修	建築-1-(1)養生（内部改修）に同じ	169.68	m ²	
機械設備改修工事							
1	撤去工事						
(1)	室外機撤去		28kw	平面図 1台	1.00	台	
(2)	室外機撤去		33.5kw	平面図 1台	1.00	台	
(3)	室外機撤去		14kw	平面図 1台	1.00	台	
(4)	室内機撤去		6.3kw	平面図 10台	10.00	台	
(5)	室内機撤去		7.1kw	平面図 2台	2.00	台	
2	空気調和設備工事						
(1)	室外機設置		28kw	平面図 1台	1.00	台	
(2)	室外機設置		40kw	平面図 1台	1.00	台	
(3)	室外機設置		14kw	平面図 1台	1.00	台	
(4)	室内機設置		6.3kw 天吊り	平面図 10台	10.00	台	
(5)	室内機設置		7.1kw 天吊り	平面図 2台	2.00	台	
(6)	冷媒ガス回収及び破壊等処理			平面図 1式	1.00	式	
(7)	配管カバー補修			平面図 1式	1.00	式	
(8)	電源線、リモコン線接続			平面図 1式	1.00	式	
(9)	真空引き及び試運転調整			平面図 1式	1.00	式	
(10)	ラフタークレーン		1日程度		1.00	式	