

数量算出表

件名：6号隊舎自動火災報知設備改修

工事別	種別	積算(数量算出)	数量	単位	備考
<電気設備工事>					
1 撤去工事					
(1) 火災報知1	受信機 P型1級30回線	図面番号4/11 1.00	1.0	面	
(2) 火災報知2	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	図面番号4/11 59.00	59.0	個	
(3) 火災報知3	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	図面番号4/11 22.00	22.0	個	
(4) 火災報知4	煙感知器	図面番号4/11 25.00	25.0	個	
(5) 火災報知5	発信機	図面番号4/11 6.00	6.0	個	
(6) 火災報知6	表示灯	図面番号4/11 6.00	6.0	個	
(7) 火災報知7	音響装置	図面番号4/11 6.00	6.0	個	
(8) 火災報知8	自動閉鎖装置	図面番号4/11 12.00	12.0	個	
(9) 火災報知9	自動閉鎖装置 結線替え	図面番号7/11 6.00	6.0	個	
2 火災報知設備工事					
(1) 火災報知1	受信機 P型1級30回線	図面番号4/11 1.00	1.0	面	
(2) 火災報知2	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	図面番号4/11 59.00	59.0	個	
(3) 火災報知3	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	図面番号4/11 22.00	22.0	個	
(4) 火災報知4	煙感知器 2種	図面番号4/11 13.00	13.0	個	
(5) 火災報知5	煙感知器 3種	図面番号4/11 12.00	12.0	個	
(6) 火災報知6	発信機	図面番号4/11 6.00	6.0	個	
(7) 火災報知7	表示灯	図面番号4/11 6.00	6.0	個	
(8) 火災報知8	音響装置	図面番号4/11 6.00	6.0	個	
(9) 火災報知9	自動閉鎖装置	図面番号4/11 12.00	12.0	個	
(10) 火災報知10	立会検査 P型1級	図面番号1/11 1.00	1.0	工事	
(11) 火災報知11	消火栓始動器	図面番号7/11 1.00	1.0	個	
(12) 火災報知12	SPD収納箱	図面番号7/11 1.00	1.0	個	
3 各種試験					
(1) 受信機	P型1級30回線 機器点検及び総合点検	図面番号4/11 1.00	1.0	面・回	
(2) 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	自動試験機能付 機器点検	図面番号4/11 59.00	59.0	個・回	
(3) 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	自動試験機能付 機器点検	図面番号4/11 22.00	22.0	個・回	
(4) 煙感知器	自動試験機能付 機器点検及び総合点検	図面番号4/11 25.00	25.0	個・回	
(5) 発信機	P型1級 機器点検	図面番号4/11 6.00	6.0	個・回	

件名：66号隊舎自動火災報知設備改修

[illegible]