

数量明細表

工事名:20号建物他消防設備補修工事

名 称	適用				数量	単位	備考
1 機械設備工事							
(1) 給水管	泡消火北西:25A	1.2 m+	泡消火南西:25A	1.2 m=	2.4	m	
(2) 給水管	泡消火北西:65A	5.0 m+	泡消火南西:65A	5.0 m=	10.0	m	
(3) 保温(給水管屋内露出)	泡消火北西:65A	18.0 m+	泡消火南西:65A	18.0 m=	36.0	m	
(4) 不断水工法	泡消火北西:65A	1 箇所+	泡消火南西:65A	1 箇所+ 23号建物	1 箇所=	3.0	箇所
(5) 屋内消火栓箱 (露出形放水口付)	泡消火北西	1 箇所+	泡消火南西	1 箇所=	2.0	箇所	
(6) 一般弁類	泡消火北西:25A	1 箇所+	泡消火南西:25A	1 箇所=	2.0	箇所	
(7) 一般弁類	23号建物	1 組=			1.0	組	
(8) ホース掛け	23号建物	1 組=			1.0	組	
(9) 機器搬入費	泡消火北西	1 箇所+	泡消火南西	1 箇所=	2.0	箇所	
計							
2 撤去工事							
(1) 給水管撤去	泡消火北西:65A	5.0 m+	泡消火南西:65A	5.0 m=	10.0	m	
(2) 保温(給水管屋内露出) 撤去	泡消火北西:65A	18.0 m+	泡消火南西:65A	18.0 m=	36.0	m	
(3) 一般弁類撤去	23号建物	1 箇所=			1.0	箇所	
(4) ホース掛け撤去	23号建物	1 箇所=			1.0	箇所	
(5) 重量機器撤去	泡消火北西	1 箇所+	泡消火南西	1 箇所=	2.0	箇所	
(6) 重量機器搬出	泡消火北西	1 箇所+	泡消火南西	1 箇所=	2.0	箇所	
計							
3 その他							
(1) たん白泡	160 L/基÷		20 L/缶× 泡消火		2 基=	16.0	缶
(2) 発砲試験費	泡消火北西	1 箇所+	泡消火南西	1 箇所=	2.0	箇所	
(3) 発生材運搬処分	泡消火北西	1 箇所+	泡消火南西	1 箇所=	1 式	1.0	式
(4) 試験調整費	泡消火北西	1 箇所+	泡消火南西	1 箇所=	1 式	1.0	式
(5) 官庁申請手続					1.0	式	