

数量算出表

件名：構内外線改修

工事別	種別	積算 (数量算出)	数量	単位	備考
<電気設備工事>					
1 撤去工事					
(1) 架空地線撤去	GW22° (再使用)	図面番号7/8 径間① 1.00	2.0	条・径間	
		図面番号7/8 径間② 1.00			
(2) 絶縁電線撤去1	OE22° ×3 (再使用)	図面番号7/8 径間① 3.00	6.0	条・径間	
		図面番号7/8 径間② 3.00			
(3) 絶縁電線撤去2	OW38° ×3 (再使用)	図面番号7/8 径間① 3.00	3.0	条・径間	
(4) 絶縁電線撤去3	OW22° ×3 (再使用)	図面番号7/8 径間① 3.00	6.0	条・径間	
		図面番号7/8 径間② 3.00			
(5) 絶縁電線撤去4	OW60° ×3 (再使用)	図面番号7/8 径間② 3.00			
(6) 絶縁電線撤去5	PDC8°	図面番号7/8 径間② 3.00	3.0	条・径間	
(7) 600V絶縁ケーブル撤去1	CV3.5° -3C (再使用)	図面番号8/8 35.00	35.0	m	
(8) 600V絶縁ケーブル撤去2	CV8° -3C (再使用)	図面番号8/8 8.10	8.1	m	
(9) 600V絶縁ケーブル撤去3	CV22° -3C	図面番号8/8 18.00	18.0	m	
(10) 600V絶縁ケーブル撤去4	VVR60° -3C	図面番号8/8 24.20	24.2	m	
(11) 600V絶縁ケーブル撤去5	CVT150° (再使用)	図面番号8/8 5.50	5.5	m	
(12) 600V絶縁ケーブル撤去6	VVF2.0-2C	図面番号8/8 9.40	9.4	m	
(13) 配管撤去1	G28 露出配管 (再使用)	図面番号8/8 9.00	9.0	m	
(14) 配管撤去2	PEG28 露出配管 (再使用)	図面番号8/8 8.00	8.0	m	
(15) 配管撤去3	PEG82 露出配管 (再使用)	図面番号8/8 4.00	4.0	m	
(16) コンクリート柱撤去	12m 建柱車使用	図面番号8/8 4.00	4.0	m	
(17) 腕金撤去1	1500 t	図面番号8/8 2.00	2.0	本	
(18) 腕金撤去2	1800 t	図面番号8/8 8.00	8.0	本	
(19) 腕金撤去3	1800 t	図面番号8/8 1.00	1.0	本	
(20) 腕金撤去4	3600 t	図面番号8/8 5.00	5.0	本	
(21) 自在ハンツ撤去		図面番号8/8 6.00	6.0	本	
(22) 巻付自在ハンツ撤去		図面番号8/8 15.00	15.0	個	
(23) 変圧器撤去1	1 φ 50kVA	図面番号8/8 18.00	18.0	本	
(24) 変圧器撤去2	3 φ 20kVA	図面番号8/8 1.00	1.0	台	
(25) 変圧器台撤去		図面番号8/8 1.00	1.0	台	
(26) 高圧カットアウト撤去		図面番号8/8 5.00	5.0	箇所	
(27) 高圧避雷器撤去		図面番号8/8 3.00	3.0	個	
(28) LED外灯撤去	(再使用)	図面番号8/8 1.00	1.0	個	

数量算出表

件名：構内外線改修

工事別	種別	積算 (数量算出)	数量	単位	備考
(29) 外灯制御盤撤去	(再使用)	図面番号8/8	1.00	面	
(30) タタキチャネル撤去	D2 L=400	図面番号8/8	2.40	m	
2 配線工事					
(1) 600V絶縁ケーブル #1	VVR22° -3C	図面番号8/8	13.60	m	
(2) 600V絶縁ケーブル #2	VVR38° -3C	図面番号8/8	6.50	m	
(3) 600V絶縁ケーブル #3	VVR60° -3C	図面番号8/8	5.50	m	
(4) 600V絶縁ケーブル #4	VVF2.0-2C	図面番号8/8	9.00	m	
(5) 600V絶縁ケーブル #5	EM-CE60° -1C	図面番号8/8	3.00	m	
(6) 600V絶縁ケーブル #6	EM-CE100° -1C	図面番号8/8	3.00	m	
(7) 600V絶縁ケーブル #7	EM-CE150° -1C	図面番号8/8	3.00	m	
(8) 三又分岐管		図面番号3/8	3.00	個	
3 配管工事					
(1) 耐衝撃性硬質ポリエチレン電線管	露出配管 HIWE14	図面番号8/8	9.75	m	
(2) タタキチャネル	D2 L=400	図面番号8/8	2.40	m	
4 架空線路工事					
(1) 建柱	コンクリート柱12-19-5.0 建柱車使用	図面番号8/8	2.00	本	
(2) 架空地線ヤップ		図面番号8/8	2.00	本	
(3) 腕金1	1.5 と	図面番号8/8	4.00	本	
(4) 腕金2	1.8 と	図面番号8/8	1.00	本	
(5) 腕金3	1.8 と 7-44イなし	図面番号8/8	2.00	本	
(6) 腕金4	1.8 と	図面番号8/8	1.00	本	
(7) 腕金5	1.8 と 7-44イなし	図面番号8/8	4.00	本	
(8) 腕金6	3.6 と	図面番号8/8	5.00	本	
(9) 腕金7	3.6 と 高圧中実導子共	図面番号8/8	2.00	本	
(10) 巻付自在バンド		図面番号8/8	6.00	本	
(11) アーラルバンド		図面番号8/8	4.00	個	
(12) 槍出金具用アー		図面番号8/8	2.00	本	
(13) 変圧器1	1φ 50kVA	図面番号8/8	1.00	台	
(14) 変圧器2	3φ 20kVA	図面番号8/8	1.00	台	
(15) 変圧器台		図面番号8/8	1.00	箇所	

数量算出表

件名：構内外線改修

工事別	種別	積算 (数量算出)		数量	単位	備考
(16) 高圧カットリフト1	1φ50kVA用	図面番号8/8	2.00	2.0	個	
(17) 高圧カットリフト2	3φ20kVA用	図面番号8/8	3.00	3.0	個	
(18) 高圧避雷器		図面番号8/8	3.00	3.0	個	
(19) 低圧開閉器1	300A	図面番号8/8	6.00	6.0	個	
(20) 低圧開閉器2	500A	図面番号8/8	3.00	3.0	個	
(21) 高圧絶縁電線	PDC8°	図面番号8/8	35.00	35.0	m	
(22) 低圧ヒューズ1	22°	図面番号8/8	6.00	6.0	本	
(23) 低圧ヒューズ2	38°	図面番号8/8	2.00	2.0	本	
(24) 低圧ヒューズ3	60°	図面番号8/8	2.00	2.0	本	
5 接地工事						
(1) 絶縁電線1	接地用EM-IE22°	図面番号8/8 A種	40.42	65.0	m	
		図面番号8/8 B種	24.57			
(2) 絶縁電線2	接地用EM-IE14°	図面番号8/8 LA種	23.40	23.4	m	
(3) 接地極1	3連結打込	図面番号4/8、8/8 A種	4.00	7.0	箇所	
		図面番号4/8、8/8 B種	3.00			
(4) 接地極2	単独打込み LA種	図面番号4/8、8/8	2.00	2.0	箇所	
(5) 接地極3	銅板式 LA種	図面番号4/8、8/8	1.00	1.0	箇所	
(6) 接地極埋設標		図面番号4/8、8/8	3.00	3.0	枚	
<機械設備工事>						
1 配管工事						
(1) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管	屋外配管 H1VP20	図面番号3/8	1.50	1.5	m	
2 土工事						
(1) 根切り	機械バックリフト0.13m ³	A種接地工事 図面番号8/8	13.50	30.0	m ³	幅1.0m×長さ18.0m×深さ0.75m
		B種接地工事 図面番号8/8	10.13			幅1.0m×長さ13.5m×深さ0.75m
		LA種接地工事 図面番号8/8	4.95			幅1.0m×長さ3.0m×深さ1.65m
		根柵設置 図面番号8/8	1.44			幅0.3m×長さ1.5m×深さ0.8m×4個
(2) 埋戻し	機械バックリフト0.13m ³	A種接地工事 図面番号8/8	13.50	30.0	m ³	幅1.0m×長さ18.0m×深さ0.75m
		B種接地工事 図面番号8/8	10.13			幅1.0m×長さ13.5m×深さ0.75m
		LA種接地工事 図面番号8/8	4.95			幅1.0m×長さ3.0m×深さ1.65m
		根柵設置 図面番号8/8	1.44			幅0.3m×長さ1.5m×深さ0.8m×4個

件名：構内外線改修

4/4.