

数 量 算 出					
2号建物等空調機取替					
項 目	規 格 寸 法	数量算出	数 量	単 位	備考
1 仮設作業					
(1) 養生	内部改修	$3.6 \times 6.0 + 27.9 \times 2.2 = 82.98\text{m}^2$ $6.0 \times 6.5 + 4.0 \times 6.5 = 65\text{m}^2$ $10.5 \times 14.0 = 147\text{m}^2$ $5.8 \times 7.05 = 40.89\text{m}^2$ $82.98 + 65 + 147 + 40.89 = 335.87\text{m}^2$	335.87	m ²	
(2) 整理清掃・片付け	内部改修	養生に同じ	335.87	m ²	
(3) 内部改修足場	内部改修	$2.00 (\text{m}^2) \times 5\text{箇所} = 10.00\text{m}^2$	10.00	m ²	
2 撤去作業					
(1) 室内機撤去	壁掛け4.5kw以下	図6/8、7/8参照	5.00	台	
(2) 室外機撤去	4.5kw以下	図6/8、7/8参照	5.00	台	
(3) 冷媒管撤去	φ6.4×12.7（屋外露出）	図6/8参照	11.00	m	
3 機械設備					
(1) パッケージ形空調機（圧縮機屋外形）据え付け	4.0kw以下 壁掛け	図5/8、6/8、7/8参照（室内外機）	3.00	セット	
(2) パッケージ形空調機（圧縮機屋外形）据え付け	5.6kw以下 天井吊	図8/8参照（室内外機）	1.00	セット	
(3) パッケージ形空調機（圧縮機屋外形）据え付け	7.1kw以下 天井吊	図7/8参照（室内外機）	1.00	セット	
(4) 冷媒配管	φ6.4×12.7	図5/8、6/8参照	45.00	m	
(5) 冷媒配管	φ9.5×15.9	図6/8参照	6.00	m	
(6) ドレン管	VP20	図5/8、6/8参照	50.00	m	
(7) 配管化粧カバー	SD-77	図5/8参照	3.00	m	
(8) 配管化粧カバー	SD-100	図6/8参照	10.00	m	
(9) 配管支持材			1.00	式	
(10) 縁石	スライドブロック	図5/8、6/8参照	2.00	組	

(11) ドレンポンプ	K-KDU574KV	図5/8参照	1.00	台	
(12) 冷媒ガス充填	R32 材工共	図5/8参照	1.00	式	
4 電気設備（機械設置分）					
(1) 電源配線	CV2-3C	図5/8参照	40.00	m	
(2) アース線	IV2	図5/8参照	40.00	m	
(3) 連絡配線	EM-EEF2.0-3C	図5/8、6/8参照	51.00	m	
5 総合調整					
(1) 試運転			5.00	台	
6 冷媒回収					
(1) 冷媒回収破壊処理費			1.00	式	