

数 量 算 出						
2号建物等空調機取替						
項	目	規 格 寸 法	数量算出	数 量	単 位	備考
1	仮設作業					
(1)	養生	内部改修	2.1×6.0=12.6㎡ 3.15×1.8=5.67㎡ 12.6+5.67=18.27㎡	18.27	㎡	
(2)	整理清掃・片付け	内部改修	養生に同じ	18.27	㎡	
(3)	内部改修足場	内部改修	養生に同じ	18.27	㎡	
3	電気設備					
(1)	開閉器箱・手元開閉器新設	300×300×120 RXG3030-12K	図5/7参照	1.00	個	
(2)	電線管新設	E25	図6/7、7/7参照	10.00	m	
(4)	電源配線新設	EM-CE3.5-3C	図6/7、7/7参照	15.00	m	
(5)	アース線新設	EM-IE2	図6/7、7/7参照	15.00	m	
(6)	プルボックス新設	150×150×150 鉄製さ び止め	図6/7、7/7参照	4.00	個	
(7)	ブレーカー新設	ELB 3P 15A	図6/7、7/7参照	1.00	個	
(8)	コンクリート穴あけ		図6/7参照	3.00	箇所	
(9)	配管支持材		図6/7参照	1.00	式	