

数量明細表

工事名:53号建物浴室他改修工事

名 称	適用				数量	単位	備考
1 建築工事							
(1) 仮設工事							
ア 養生（内部改修）	5.65 m×	2 m+	1 m×	15.7 m=	27.0	m ²	玄関・廊下、図:10/21
イ 整理清掃後片付け（内部改修）	1(1)アに同じ				27.0	m ²	玄関・廊下、図:10/21
ウ 内部仕上げ足場（階高4.0m以下 脚立足場 改修）							
・脱衣室	奥行 2.50 m×	幅 2.788 m+	奥行 0.34 m×	(幅 1.528 m+ 幅 1.1 m)=	7.9	m ²	図:10/21
・浴室	奥行 3.85 m×	(幅 2.425 m+ 奥行 0.17 m)+	幅 3.55 m×	幅 0.165 m=	10.6	m ²	図:10/21
計					18.5	m ²	
(2) 防水工事							
シーリング							
・浴槽と床取り合い部	1.62 m+	1.22 m=			2.8	m	図:17/21
・浴槽と壁取り合い部	0.325 m+	1.22 m+	0.325 m+	1.620 m=	3.5	m	図:17/21
計					6.3	m	
(3) 左官工事							
ア 床モルタル塗り（浴場タイル張り用）	奥行 3.85 m×	(幅 2.425 m+ 奥行 0.17 m)+	幅 3.55 m×	幅 0.165 m=	10.6	m ²	図:10/21
・カランバック除く	奥行 2.70 m×	幅 0.17 m+(奥行 2.70 m－ 柱 0.30 m)×	幅 0.165 m=		-0.9	m ²	図:10/21
・浴槽除く	奥行 1.573 m×	幅 1.20 m=			-1.9	m ²	図:10/21
計					7.8	m ²	
イ 壁モルタル塗り（浴場タイル張り用）							
・展開図A	高さ 1.695 m×	幅 0.095 m+	高さ 1.695 m×	幅 1.075 m+			図:13/21
	高さ(0.66 m×	幅 2.76 m+	高さ 0.290 m×	(幅 1.225 m+ 幅 0.17 m+			図:13/21
	幅 0.165 m)=				4.3	m ²	図:13/21
・展開図B	高さ 2.645 m×	(幅 2.70 m+ 幅 0.26 m)+	高さ 2.59 m×	幅 0.87 m=	10.1	m ²	図:13/21
・展開図C	(高さ 0.44 m+	高さ 0.05 m)×	幅 0.99 m+(高さ 2.58 m+	高さ 0.06 m)×			図:13/21
	幅 0.01 m+	幅 0.68 m)+(高さ 2.58 m+	高さ 0.06 m+	高さ 0.05 m)×			図:13/21
	幅 1.00 m=				5.0	m ²	図:13/21
・展開図D	高さ 2.38 m×	幅 1.573 m+	高さ 2.66 m×	幅 1.20 m+			図:13/21
	高さ(0.045 m+	高さ 2.655 m)×	幅 1.05 m=		9.8	m ²	図:13/21
					29.2	m ²	

数量明細表

工事名:53号建物浴室他改修工事

名 称	適用	数量	単位	備考
(4) 内外装				
ア 内装用タイル張り（浴室床）	1 (4)アに同じ	7.8	m ²	
イ 内装用タイル張り（浴室壁）	1 (4)イに同じ	29.2	m ²	
ウ ビニル巾木（脱衣室）				
・展開図A	1.867 m＝	1.9	m	図:12/21
・展開図B	2.50 m＋ 0.34 m＝	2.8	m	図:12/21
・展開図C	0.16 m＋ 1.50 m＋ 0.155 m＝	1.8	m	図:12/21
・展開図D	2.02 m＋ 0.82 m＝ 立上り 0.15 m＝	3.0	m	図:12/21
計		9.5	m	
エ 下地調整モルタル・ボード`RB種（脱衣室）				
・天井	1 (1)ウ:脱衣室に`	7.9	m ²	
・展開図A	高さ 2.435 m× 幅 1.867 m＋ 高さ 0.49 m× 幅 0.925 m＝	5.0	m ²	図:12/21
・展開図B	高さ 2.435 m× 幅 2.84 m＝	6.9	m ²	図:12/21
・展開図C	(高さ 1.353 m＋ 高さ 1.082 m)×(幅 0.16 m＋ 幅 1.50 m＋ 幅 0.155 m)＋			図:12/21
	高さ 0.645 m× 幅 0.933 m＋ 高さ 2.04 m× 幅 0.044 m＝	5.1	m ²	図:12/21
・展開図D	高さ 2.585 m×(幅 2.02 m－ 幅木 0.10 m)＋ 高さ 2.435 m×(幅 0.82 m＋			図:12/21
	幅木 0.10 m)＝	7.2	m ²	図:12/21
計		32.1	m ²	
オ 下地調整木部RB種（脱衣室）				
・脱衣棚（外面）	高さ 1.45 m×(正面 1.50 m＋ 側面 0.45 m＋ 裏面 1.50 m＋ 側面 0.45 m)＋			図:12/21
	天板 1.50 m× 0.45 m＝	6.3	m ²	図:12/21
・脱衣棚（内面）	(上面 0.43 m× 0.47 m＋ 右 0.43 m× 0.43 m＋ 下面 0.43 m×			図:12/21
	0.47 m＋ 左 0.43 m× 0.43 m)× 9.00 マス＝	7.0	m ²	図:12/21
・靴棚（外面）	高さ 0.85 m×(正面 0.95 m＋ 側面 0.35 m＋ 裏面 0.95 m＋ 側面 0.35 m)＋			図:12/21
	天板 0.95 m× 0.35 m＝	2.5	m ²	図:12/21
・靴棚（内面）	(上面 0.33 m× 0.90 m＋ 右 0.23 m× 0.33 m＋ 下面 0.33 m×			図:12/21
	0.90 m＋ 左 0.23 m× 0.33 m)× 3.00 マス＝	2.2	m ²	図:12/21
計		18.0	m ²	
カ 下地調整鉄鋼面RB種（脱衣室）				
脱衣室扉	2.00 m× 0.85 m－ ガラス分 0.70 m× 0.20 m－ ガラス分 0.30 m×			
	0.60 m＝	1.4	m ²	図:11/21
キ EP塗装（脱衣室）	1 (4)エ:下地調整モルタル・ボード`RB種(脱衣室)に同じ	32.1	m ²	
ク EP-G塗装（脱衣室）	1 (4)オ:下地調整木部RB種(脱衣室)に同じ	18.0	m ²	
ケ SOP塗装（脱衣室）	1 (4)カ:下地調整鉄鋼面RB種(脱衣室)に同じ	1.4	m ²	

数量明細表

工事名:53号建物浴室他改修工事

名 称	適用				数量	単位	備考
コ 吹付タイル（浴室天井）	1(1)ウ:浴室に同じ				10.60	m ²	
サ 床クッションフロア張り（脱衣室）	1(1)ウ:脱衣室に同じ				7.9	m ²	
(5) 仕上げユニット							
ア 耐食鏡	3.00 枚＝				3.0	枚	図:13/21
イ カランバック新設（天板含む。）	奥行	2.70 m×	幅	0.17 m＋(奥行 2.70 m－ 柱 0.30 m)×			
	高さ	0.475 m＝		0.40 m ³ ＝	1.0	式	図:10/21
ウ 入口アルミサッシ（カバー工法）	1.00 組＝				1.0	組	図:11/21
エ 目隠しルーバー（浴室）	1.00 組＝				1.0	組	図:11/21
オ アルミスクリーン（４３号）	1.00 組＝				1.0	組	図:21/21
カ 目隠しルーバー（４３号）	1.00 組＝				1.0	組	図:21/21
2 電気工事							
(1) １種金属線ぴ	4.00 m＝				4.0	m	図:19/21
(2) リモコンケーブル	8.00 m＝				8.0	m	図:19/21
(3) コンセント（2P15A×2）	1 箇所＝				1.0	箇所	図:19/21
(4) コンセント（2P15A×3）	1 箇所＝				1.0	箇所	図:19/21
(5) スイッチ（1P15A×１、PL×１）	1 箇所＝				1.0	箇所	図:19/21
(6) スイッチ（1P15A×２、PL×１）	1 箇所＝				1.0	箇所	図:19/21
(7) リモコン（給湯器用）	1 個＝				1.0	個	図:19/21
(8) LED照明器具（ベースライト露出形）	1 箇所＝				1.0	箇所	図:19/21
(9) LED照明器具（ブラケット露出形）	4 箇所＝				4.0	箇所	図:19/21
3 機械設備工事							
(1) 給水管（15A）	給水管ニップル 0.10 m＝				0.1	m	図:16/21
(2) 給水管（20A）							
・ニップル20A	0.10 m＝				0.1	m	図:16/21
・カランバック内配管	1.63 m＋	0.25 m＋	0.25 m＋	0.25 m＝	2.4	m	図:16/21
・屋外（給湯器付近）	0.52 m＋	0.775 m＋	0.775 m＝		2.1	m	図:18/21
					2.5	m	
(3) 給水管（25A）	屋外	0.40 m＋	0.50 m＋	2.00 m＝	2.9	m	図:16/21

数量明細表

工事名:53号建物浴室他改修工事

名 称	適用				数量	単位	備考
(4) 給湯管 (20A)							
・ カランバック側	0.26 m＋	0.26 m＋	0.26 m＋	0.70 m＝	1.5	m	図:16/21
・ 浴槽側	1.655 m＋	3.50 m＋	1.655 m＋	0.216 m＝	7.0	m	図:16/21
・ 屋外 (給湯器付近・水抜き用)	0.245 m＋	0.245 m＋	0.90 m＝		1.4	m	図:18/21
					9.9	m	
(5) 給湯管 (25A)							
・ カランバック側	1.6 m＋	0.07 m＝			1.7	m	図:16/21
・ 浴槽側	1.08 m＋	0.235 m＝			1.3	m	図:16/21
・ 屋外 (給湯器付近・水抜き用)	0.52 m＋	0.37 m＋	2.2 m＝		3.1	m	図:18/21
					6.1	m	
(6) 保温 (給水管・給湯管) 屋内20A	3(4):カランバック内に同じ	2.4 m＋	3(5):カランバック内	1.5 m＋			図:16/21
	3(5):浴槽側に同じ	7.0 m＝			10.9	m	
(7) 保温 (給水管・給湯管) 屋内25A	3(5):カランバック内に同じ	1.7 m＋	3(5):浴槽側に同じ	1.3 m＝	3.0	m	図:16/21、18/21
(8) 保温 (給水管・給湯管) 屋外20A	3(5):屋外に同じ	1.4 m＝			1.4	m	図:18/21
(9) 保温 (給水管・給湯管) 屋外25A	3(4):屋外に同じ	2.9 m＋	3(5):屋外に同じ	3.1 m＝	6.0	m	図:18/21
(10) ガス管 (20A)	0.15 m＋	0.52 m＋	0.15 m＝		0.8	m	図:18/21
(11) ガス管 (25A)	5.40 m＋	1.00 m＝			6.4	m	図:18/21
(12) 一般弁類 (20A)							
ガス管用ボールバルブ	2 箇所= (給湯器に1箇所×2台)				2.0	個	図:18/21
(13) 一般弁類							
ア ゲートバルブ (20A)	屋外給湯器給水用1個×2台＋水抜き用1個＝				3.0	個	図:18/21
イ ゲートバルブ (25A)	屋外給湯配管用2個				2.0	個	図:18/21
(14) ガス給湯器	2 台＝				2.0	台	図:18/21
(15) 混合水栓 (シャワー付き)	4 台＝				4.0	台	図:16/21
(16) 湯屋カラン	1 台＝				1.0	台	図:16/21
(17) 洗面化粧台	1 組＝				1.0	組	図:16/21
(18) 換気扇取付	2 台＝				2.0	台	図:19/21
(19) 給気グリル取付	2 台＝				2.0	台	図:19/21
(20) 通気管再塗装	2.645 m＝				2.6	m	図:13/21
(21) 浴槽新設	1 組＝				1.0	組	図:16/21

数量明細表

工事名:53号建物浴室他改修工事

名 称	適用						数量	単位	備考
4 撤去工事									
(1) シーリング撤去	1(2)に同じ						6.3	m	図:17/21
(2) カランバック撤去	1(5)ウに同じ						1.0	式	図:10/21
(3) タイルはがし	1(4)ア+1(4)イに同じ						37.0	m ²	図:10/21、13/21
(4) ビニル幅木撤去	1(4)ウに同じ						9.5	m	図:12/21
(5) 床クッションフロア撤去	1(4)カに同じ						7.9	m ²	図:10/21
(6) 耐食鏡撤去	0.455 m×	0.455 m×	3 枚＝				0.6	m ²	図:13/21
(7) 入口扉撤去	1 組＝						1.0	組	図:11/21
(8) アルミスクリーン撤去	1 組＝						1.0	組	図:21/21
(9) 1 種金属線び撤去	浴室	1.20 m×	2.00 箇所＝				2.4	m	図:19/21
(10) スイッチボックス撤去	浴室	2.00 箇所＝					2.0	箇所	図:19/21
(11) コンセント撤去	1.00 個＝						1.0	個	図:19/21
(12) コンセント撤去	1.00 個＝						1.0	個	図:19/21
(13) スイッチ撤去	1.00 個＝						1.0	個	図:19/21
(14) スイッチ撤去	1.00 個＝						1.0	個	図:19/21
(15) スイッチ撤去	1.00 個＝						1.0	個	図:19/21
(16) 照明器具撤去	4.00 個＝						4.0	個	図:19/21
(17) 照明器具撤去	1.00 個＝						1.0	個	図:19/21
(18) 給水管撤去	20A	1.63 m+	0.25 m+	0.25 m+	0.25 m+	1.50 m＝	3.9	m	図:15/21
(19) 給湯管撤去	25A	0.34 m+	1.00 m+	2.40 m+	1.15 m+	2.00 m＝	4.9	m	図:15/21
(20) 給湯管撤去	20A	0.70 m+	0.70 m+	0.07 m+	0.19 m+	0.26 m+			
		0.26 m+	0.26 m＝				2.4	m	図:15/21
(21) 保温撤去	4(18)に同じ						3.9	m	図:15/21
(22) 保温撤去	4(19)に同じ						4.9	m	図:15/21
(23) 保温撤去	4(20)に同じ						2.4	m	図:15/21
(24) 配管分岐 (50A)	1.00 箇所＝						1.0	箇所	図:18/21
(25) バルブ撤去 (25A)	1.00 箇所＝						1.0	箇所	図:19/21
(26) 混合水栓 (シャワー付) 撤去	3.00 箇所＝						3.0	箇所	図:15/21
(27) 湯屋カラン撤去	1.00 箇所＝						1.0	箇所	図:15/21
(28) 洗面化粧台撤去	1.00 箇所＝						1.0	箇所	図:15/21
(29) 換気扇撤去	2.00 箇所＝						2.0	箇所	図:19/21

数量明細表

工事名:53号建物浴室他改修工事

[illegible]