

件名 131号建物空調機更新工事
(数量内訳)

名 称	規 格	図 面	単位	数量	計 算 内 訳
I 電気設備工事費					
1 配線工事					
(1) 600V絶縁ケーブル	VVF 2.0-3C	3/3	m	2.52	0.16+1.9+0.46=2.52
2 撤去工事					
(1) 600V絶縁ケーブル撤去		3/3	m	2.52	0.16+1.9+0.46=2.52
II 機械設備工事費					
1 配管工事					
(1) 冷媒ガス管	φ6.35	3/3	m	2.52	0.16+1.9+0.46=2.52
(2) 冷媒液管	φ9.52	3/3	m	2.52	0.16+1.9+0.46=2.52
(3) ドレン管	VP25	3/3	m	2.52	0.16+1.9+0.46=2.52
2 保温工事					
(1) 保温化粧ケース(樹脂製)		3/3	m	2.22	0.16+1.9+0.16=2.22
(2) 冷媒用断熱材被覆銅管用保温外装(ステンレス鋼板)		3/3	m	0.3	0.3
3 空気調和機設備工事					
(1) 空調機		3/3	台	1	1台
4 撤去工事					
(1) 冷媒ガス管撤去		3/3	m	2.52	0.16+1.9+0.46=2.52
(2) 冷媒液管		3/3	m	2.52	0.16+1.9+0.46=2.52
(3) ドレン管撤去		3/3	m	2.52	0.16+1.9+0.46=2.52
(4) 化粧ケース撤去		3/3	m	2.22	0.16+1.9+0.16=2.22
(5) 保温外装撤去		3/3	m	0.3	0.3
(6) 空調機撤去		3/3	台	1	1台
III その他工事					
1 その他工事					
(1) 発生材処分(フロンガス回収破壊含む)			式	1	