

入札書

分任契約担当官

陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地

第433会計隊長 蓮池秀樹

殿

¥

(税抜)

件名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
522号建物吸収式冷温水発生器及び付帯設備更新工事	仕様書のとおり	式	1			
	以下余白					

履行期限 令和6年3月29日

履行場所 陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。

なお、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和5年12月19日

住所

氏名

市場価格調査書 (工事一式全体見積)

分任契約担当官
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地
第433会計隊長 蓮池秀樹 殿

¥ (税抜)

件名	規格	単位	数量	単価	金額
522号建物吸収式冷温水発生器及び付帯設備更新工事	仕様書のとおり	式	1		
(内訳)					
直接工事費					
共通仮設費					
現場管理費					
一般管理費					
合計					

履行期限 令和6年3月29日

履行場所 陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地

令和 年 月 日

住所

氏名

※12/12 17時までに返信願います。
メール、FAX可

市価調査内訳書

番号	件名及び品名	規 格	数量	単位	単価	金額	備 考
1	撤去工事						
(1)	吸収式冷温水機	T40S2(タクマ社製)	1.00	台			
(2)	付帯配管撤去		1.00	式			
(3)	冷媒回収及び無害化处理(臭化リチウム)		1.00	式			
(4)	冷却塔分解撤去		1.00	式			
(5)	付帯配管撤去		1.00	式			
(6)	金属・樹脂仕分け作業費		1.00	式			
(7)	樹脂産廃処理委託費		1.00	式			
(8)	ラフタークレーン16t	オペレータ付	1.00	式			
(9)	冷温水ポンプ		2.00	台			
(10)	冷却水ポンプ		1.00	式			
(11)	配管切離し作業		3.00	か所			
(12)	各種自動制御機器		1.00	式			
(13)	各種動力及び電灯機器撤去		1.00	式			
(14)	石綿含有検査	フランジパッキン・保温材	2.00	検体			
(15)	同上検査サンプリング費		1.00	式			
	小 計						
2	更新機器						
(1)	吸収式冷温水機	CH-KG30ST又は同等品以上	1.00	台			
(2)	冷却塔	SKB-30G又は同等品以上	1.00	台			
(3)	上部手摺	転落防止用安全対策品	1.00	基			
(4)	冷温水ポンプ		2.00	台			
(5)	防振架台		2.00	台			
(6)	圧力計・連星計・試験成績表		1.00	式			
(7)	冷却水ポンプ		1.00	台			
(8)	防振架台		1.00	台			
(9)	圧力計・連星計・試験成績表		1.00	式			
(10)	蒸気圧力開閉器+圧力計+サイフォン管		1.00	式			
(11)	感震器		1.00	式			
(12)	導電率計		1.00	式			
(13)	同上電極+防雨ケース	SUS	1.00	式			
(14)	冷却塔ファン発停用配管用温度サーモ		1.00	式			
(15)	プログラムスケジュールタイマー		1.00	式			
	小 計						

市価調査内訳書

番号	件名及び品名	規 格	数量	単位	単価	金額	備 考
3	配管工事						
3-1	冷却水配管						
(1)	炭素鋼管	SGP 白 100A	14.50	m			
(2)	炭素鋼管	SGP 白 65A	2.00	m			
(3)	炭素鋼管	SGP 白 20A	1.50	m			
(4)	同上継手類		1.00	式			
(5)	同上接合材		1.00	式			
(6)	配管支持金物		1.00	式			
(7)	バタフライバルブ	100A	5.00	台			
(8)	ゲートバルブ	20Ax10K	2.00	台			
(9)	防振接手	PTコネクタ 2山 100Ax10k	2.00	台			
(10)	ウイングチャッキ	100Ax10k	1.00	台			
(11)	圧力計	75φ 1Mpa ボールバルブサイフォ	1.00	式			
(12)	温度計	タイコス型 ストレート 0~100℃	1.00	式			
(13)	同上パッキン, ボルト類		1.00	式			
	小 計						
3-2	冷却塔 冷却水						
(1)	炭素鋼管	SGP 白 100A	4.00	m			
(2)	炭素鋼管	SGP 白 80A	1.00	m			
(3)	同上継手類		1.00	式			
(4)	同上接合材		1.00	式			
(5)	配管支持金物		1.00	式			
(6)	バタフライバルブ	100A	2.00	台			
(7)	Y型ストレーナー	100A	1.00	台			
(8)	防振接手	100Ax700L	2.00	台			
(9)	同上パッキン, ボルト類		1.00	式			
	小 計						
3-3	冷却塔 補給水						
(1)	塩ビライニング鋼管	VB-25A	8.00	m			
(2)	同上継手類		1.00	式			
(3)	同上接合材		1.00	式			
(4)	配管支持金物		1.00	式			
(5)	ゲートバルブ	コア入り 25Ax10k	2.00	台			
(6)	Yストレーナ	コア入り 25Ax10k	1.00	台			
(7)	防振接手	25Ax300L	2.00	台			
(8)	同上パッキン, ボルト類		1.00	式			
	小 計						

市価調査内訳書

番号	件名及び品名	規 格	数量	単位	単価	金額	備 考
3-4	冷却塔 排水						
(1)	炭素鋼管	SGP 白 40A	7.00	m			
(2)	同上継手類		1.00	式			
(3)	同上接合材		1.00	式			
(4)	配管支持金物		1.00	式			
(5)	ゲートバルブ	40Ax10k	1.00	台			
(6)	ゲートバルブ	25Ax10k	1.00	台			
	小 計						
3-5	冷温水配管						
(1)	瞬間流量計	冷水用 ピトーセル流量計	1.00	台			
(2)	瞬間流量計	冷却水用 ピトーセル流量計	1.00	台			
(3)	炭素鋼管	SGP 白 80A	10.00	m			
(4)	炭素鋼管	SGP 白 50A	2.00	m			
(5)	炭素鋼管	SGP 白 20A	8.00	m			
(6)	同上継手類		1.00	式			
(7)	同上接合材		1.00	式			
(8)	配管支持金物		1.00	式			
(9)	バタフライバルブ	80A	6.00	台			
(10)	ゲートバルブ	20A	3.00	台			
(11)	ウイングチャッキ	80A	2.00	台			
(12)	防振接手		4.00	台			
(13)	Yストレーナ		1.00	台			
(14)	圧力計	75φ 1Mpa ボールバルブサイフォ	2.00	台			
(15)	温度計	タイコス型 ストレート 0~100℃	2.00	台			
(16)	同上パッキン, ボルト類		1.00	台			
	小 計						
3-6	蒸気配管						
(1)	炭素鋼管	SGP 黒 32A	4.00	m			
(2)	炭素鋼管	SGP 黒 25A	1.50	m			
(3)	同上継手類		1.00	式			
(4)	同上接合材		1.00	式			
(5)	配管支持金物		1.00	式			
(6)	グローブバルブ	32A	2.00	台			
(7)	同上パッキン, ボルト類		1.00	式			
(8)	配管施工費		1.00	式			
(9)	架台製作費		1.00	式			
(10)	配管塗装費		1.00	式			
(11)	現場養生及び清掃等雑工		1.00	式			

市価調査内訳書

番号	件名及び品名	規 格	数量	単位	単価	金額	備 考
4	電気計装工事						
4-1	撤去・復旧工事						
(1)	電源及び計装機器離線・結線作業		1.00	式			
(2)	照明器具及び支持金物撤去		1.00	式			
	小 計						
4-2	新設工事						
(1)	電線管	PE 16mm	1.00	本			
(2)	電線管	PE 22mm	2.00	本			
(3)	ノーマルバンド	PE 22mm	2.00	本			
(4)	ネジ無カップ	PE 22	5.00	個			
(5)	プリカチューブ	#17wp	4.00	m			
(6)	防水BOXコネクタ	#17	2.00	個			
(7)	コンネクションカップリング	#17	2.00	個			
(8)	プリカチューブ	24wp	5.00	m			
(9)	防水BOXコネクタ	#24	2.00	個			
(10)	コンネクションカップリング	#24wp	2.00	個			
(11)	電線管	EP 19mm	2.00	本			
(12)	電線管	EP 25mm	3.00	本			
(13)	プリカチューブ	#17	6.00	m			
(14)	プリカチューブ	#24	4.00	m			
(15)	電線管	EP 39mm	2.00	本			
(16)	ノーマルバンド	EP 39mm	2.00	本			
(17)	露出BOXネジ無		1.00	個			
(18)	プルBOX	300x300x250	1.00	個			
(19)	エコ電線	EM-IE 8mm ²	43.00	m			
(20)	ビニールキャブタイヤ	VCTF1.25mm ² x16	17.00	m			
(21)	エコケーブル600V	EM-CE2.0mm ² -3C	18.00	m			
(22)	600v屋内端末処理材		1.00	式			
(23)	接続用電材		1.00	式			
(24)	電工費		1.00	式			
	小 計						
5	保温・保冷工事						
(1)	冷温水保温筒	ALGC原紙+ALKPGW 80Ax40t	4.00	組			
(2)	冷温水保温筒	ALGC原紙+ALKPGW 100Ax40t	4.00	組			
(3)	冷温水保温筒	ALGC原紙+スチロールエルボ 100x40t	3.00	台			
(4)	冷温水保温筒	アルミ+GW+ポリ 80Aバタフライ弁	4.00	台			
(5)	冷温水保温筒	アルミ+GW+ポリ 80Aタマフレ	4.00	台			
(6)	冷温水保温筒	アルミ+GW+ポリ 80Aチャッキ弁	2.00	台			
(7)	冷温水保温筒	アルミ+GW+ポリ 80Aタマフレ	2.00	台			
(8)	冷温水保温筒	アルミ+GW+ポリ 100Aバタフライ弁	2.00	台			

市価調査内訳書

番号	件名及び品名	規 格	数量	単位	単価	金額	備 考
(9)	冷温水保温筒	アルミ+GW+ポリ 100Aフランジ	1.00	台			
(10)	蒸気配管	アルミ+GW+ポリ 100AYストレーナ	4.00	台			
(11)	蒸気配管	ALGC原紙+RW 32Ax30t	4.00	台			
(12)	蒸気配管	ALGC原紙+RW 32Ax30t エルボ32A	1.00	組			
(13)	給水管	ALGC原紙+RW 32Ax32t フランジ32A	6.00	台			
(14)	給水管	SUS+スチロール+ポリ 25Ax20t	15.00	台			
(15)	給水管	SUS+スチロール+ポリ 25A エルボ	3.00	台			
(16)	給水管	SUS+スチロール+ポリ 25A フランジ	2.00	台			
(17)	接合部材及びシール材	SUS+スチロール+ポリ 25A フレキ	1.00	式			
(18)	機器・配管識別・配管名等標記資材費		1.00	式			
6	揚重工事						
(1)	新設冷却塔搬入据付		1.00	式			
(2)	新設ポンプ搬入据付		1.00	式			
(3)	新設吸収式冷温水発生器搬入据付		1.00	式			
(4)	新設吸収式冷温水発生器根起こし用チェーンブロック段取		1.00	式			
(5)	新設吸収式冷温水発生器横曳用ステージ掛け払い作業		1.00	式			
(6)	機器類構内小運搬作業費		1.00	式			
(7)	ケミカルアンカーSUSボルトダブルナット		1.00	式			
(8)	冷却塔用鋼材	H鋼 150x150x3000L	1.00	式			
(9)	ラフタークレーン16t	オペレータ付	1.00	式			
	小 計						
7	合 計						

