

数量計算書

件名：50号建物照明設備改修工事

項目	規格	数量	単位	内訳
1 仮設工事				
(1) 養生	内部改修 個別改修	17	m ²	照明器具0.375(m ² /台)×44台=16.5m ² ≒17m ²
(2) 整理清掃後片付け	内部改修 個別改修	17	m ²	1(1)と同じ
(3) 内部足場	脚立足場 一般	17	m ²	1(1)と同じ
(4) 仮設材運搬	内部足場 新営参照	17	m ²	1(1)と同じ
(5) トラック運転	4t積	17	m ²	1(1)と同じ
2 電灯設備				
LED照明器具取付	ベースライト埋込形MYB470333/N AHTN	44	台	図面番号4
3 撤去工事				
(1) 照明器具撤去	蛍光灯器具埋込型ERS15-322 PN29	44	台	2と同じ
(2) 廃棄物運搬費	2tダンプ車 平均	1	回	
(3) 産業廃棄物処理		1	m ³	44台×0.2(kg/台)=8.8kg 0.0088(t)/0.26(t/m ³)=0.002288m ³ ≒1m ³